

## **Przedmiar robót**

**Montaż urządzeń siłowni plenerowej przy Zalewie Wolbromskim.**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Montaż urządzeń siłowni plenerowej przy Zalewie Wolbromskim.</b>		
1	Element	<b>Montaż urządzeń</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Orbitrek"	kpl	1
1.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Twister"	kpl	1
2	Element	<b>Nawierzchnia bezpieczna</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie korytowania pod nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, zerwanie humusu wraz z wywozem 8,00*5,00 m = 40,0 m2	kpl	1
2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych - 40,0 m2	kpl	1
2.3	Kalkulacja indywidualna	Zasypanie mat przerostowych ziemią urodzajną wraz z zasianiem trawy 40,00 m2.	kpl	1
2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa oraz montaż Regulamin korzystania z urządzeń siłowni plenerowej na konstrukcji stalowej, ocynkowanej malowej proszkowo - kolor do uzgodnienia. Plansza wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.	kpl	1