

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	analiza indywidualna	SST 2	Wywiezienie gruzu na wysypisko + ołata za przyjęcie gruzu	m ³		
			poz.13	m ³	79.47	
					RAZEM	79.47
2			Roboty murowe			
15 d.2	KNR 4-01 0304-02	SST 2	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
			1.0*2.2*0.3*3	m ³	1.98	
			1.0*2.2*0.17	m ³	0.37	
					RAZEM	2.35
16 d.2	KNR 2-02 0121-03	SST 2	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
			2.62*(1.995*2+2.035+1.5+0.12+2.34+0.12+1.5)-1.0*2.08*2	m ²	26.25	
			2.62*(5.58+2.48+0.12+1.65)-1.0*2.08	m ²	23.67	
			2.62*(5.58+3.33+0.12+1.975+0.12+2.545+0.12+2.13*3)-0.9*2.08	m ²	51.00	
			2.64*(4.63+3.13)-0.9*2.08	m ²	18.61	
			2.62*(2.04+0.12+2.27+0.51+2.04+1.035+2.03+1.6)-0.8*2.0	m ²	28.91	
					RAZEM	148.44
17 d.2	KNR 2-02 0126-05	SST 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych	m		
			1.5*6	m	9.00	
					RAZEM	9.00
18 d.2	KNR-W 2-02 1029-05	SST 10	Ścianki ustępowe wc z drzwiami	m ²		
			pom.2/A-wc męskie			
			2.1*(1.31+1.)	m ²	4.85	
			pom.5/A-wc damski			
			2.1*(2.035+1.325)	m ²	7.06	
			pom.9/A-lazienka szatni damskiej			
			2.1*(3.33+1.39*2)	m ²	12.83	
			2.1*(2.015+1.215)	m ²	6.78	
			pom.12/A-lazienka szatni męskiej			
			2.1*(3.33+1.39*2)	m ²	12.83	
			2.1*(1.01+1.215)	m ²	4.67	
					RAZEM	49.02
3			Tynki i okładziny wewnętrzne			
19 d.3	KNR 4-01 0716-01	SST 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z gazobetonu na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
			poz.11	m ²	125.50	
			poz.7	m ²	119.75	
			poz.16*2	m ²	296.88	
					RAZEM	542.13
20 d.3	KNR 4-01 0713-01	SST 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
			pom.1/A-przedśionek wc męskie			
			2.62*(1.5+1.995)*2-1.0*2.08	m ²	16.23	
			pom.2/A-wc męskie			
			2.62*(2.035+1.31+1.41)*2-1.0*2.08	m ²	22.84	
			pom.3/A-wc nps			
			2.62*(1.995+2.34)*2-1.0*2.08	m ²	20.64	
			pom.4/A-przedśionek wc damskie			
			2.62*(1.5+1.995)*2-1.0*2.08	m ²	16.23	
			pom.5/A-wc damski			
			2.62*(2.035+1.325+1.405)*2-1.0*2.08	m ²	22.89	
			pom.6/A-p.nauczycielski			
			2.62*(3.81+0.12+1.65+2.48+0.12+1.78)*2-1.0*2.08	m ²	50.11	
			pom.7/A-lazienka			
			2.62*(1.65+2.48)*2-1.0*2.08	m ²	19.56	
			pom.8/A-szatnia damska			
			2.62*(5.58+4.32)*2-1.0*2.08	m ²	49.80	
			pom.9/A-lazienka szatni damskiej			
			2.62*(5.58+4.46)*2-1.0*2.08	m ²	50.53	
			pom.10/A-szatnia dla nps			
			2.62*(1.975+2.13)*2-1.0*2.08	m ²	19.43	
			pom.11/A-lazienka dla nps			
			2.62*(2.13+2.545)*2-0.9*2.08	m ²	22.63	
			pom.12/A-lazienka szatni męskiej			
			2.62*(5.58+4.33)*2-1.0*2.08	m ²	49.85	
			pom.13/A-szatnia męska			
			2.62*(5.58+4.21)*2-1.0*2.08	m ²	49.22	
			pom.14/A-korytarz			
			2.75*(26.1+1.34)*2-1.5*2.08-1.0*2.08*4	m ²	139.48	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2.2*(1.5+1.995)*2-1.0*2.08 pom.2/A-wc męskie 2.2*(2.035+1.31+1.41)*2-1.0*2.08 pom.3/A-wc nps 2.2*(1.995+2.34)*2-1.0*2.08 pom.4/A-przedśionek wc damskie 2.2*(1.5+1.995)*2-1.0*2.08 pom.5/A-wc damski 2.2*(2.035+1.325+1.405)*2-1.0*2.08 pom.7/A-lazienka 2.2*(1.65+2.48)*2-1.0*2.08 pom.9/A-lazienka szatni damskiej 2.2*(5.58+4.46)*2-1.0*2.08 pom.11/A-lazienka dla nps 2.2*(2.13+2.545)*2-0.9*2.08 pom.12/A-lazienka szatni męskiej 2.2*(5.58+4.33)*2-1.0*2.08 pom.3/B-lazienka dla nps 2.2*(2.46+1.97)*2-1.0*2.08 pom.9/B-lazienka szatni męskiej 2.2*(1.1+2.04)*2-0.8*2.0 2.2*(2.04+1.71+1.725)*2 pom.11/B-lazienka szatni damskiej 2.2*(1.035+2.03+1.605+2.27)*2-1.0*2.08	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13.30 18.84 16.99 13.30 18.89 16.09 42.10 18.70 41.52 17.41 12.22 24.09 28.46	
					RAZEM	281.91
27 d.3	NNRNKB 202 1134-02	SST 5	(z.VII) Gruntowanie ścian pod glazurę poz.26	m ² m ²	 281.91	
					RAZEM	281.91
28 d.3	KNR 2-02 0829-07	SST 5	Licowanie ścian glazurą na klej metodą kombinowaną poz.27	m ² m ²	 281.91	
					RAZEM	281.91
29 d.3	KNR 2-02 0829-07	SST 5	Licowanie ściany gresem Terrazo pom.6/C 2.71*0.6+0.35*0.85	m ² m ²	 1.92	
					RAZEM	1.92
30 d.3	KNR 2-02 0829-07	SST 5	Pas z luster pom.1/C 0.4*(0.5+1.45+1.2+1.45+0.97)	m ² m ²	 2.23	
					RAZEM	2.23
31 d.3	analiza indywidualna	SST 4	Wykonanie tynku imitującego cegłę (tzw. tynk dekoracyjny/strukturalny „ceglą”) 1/C-Holl 2.7*(5.56+5.88+6.25) -1.5*2.08-1.0*2.08*3 pom.14/A-korytarz 2.75*26.1-1.0*2.08*4 pom.6/C (2.09+0.66)*5.85*2-0.9*2.0-1.3*2.1 2.1*(2.82-1.3)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 47.76 -9.36 63.46 27.65 3.19	
					RAZEM	132.70
4			Sufity			
32 d.4	NNRNKB 202 2702-01	SST 11	(z.V) Sufit podwieszony systemowy kasetonowy 60x60 cm (SA3) 1/A 2.89 2/A 5.41 3/A 4.54 4/A 2.87 5/A 5.36 6/A 1.78*1.78 7/4 3.97 10/A	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.89 5.41 4.54 2.87 5.36 3.17 1.75 3.97	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4.08	m ²	4.08	
			11/A			
			5.28	m ²	5.28	
			3/B			
			4.8	m ²	4.80	
			5/B			
			11.42	m ²	11.42	
			8/B			
			9.57	m ²	9.57	
			9/B			
			10.31	m ²	10.31	
			10/B			
			18.78	m ²	18.78	
			11/B			
			10.39	m ²	10.39	
					RAZEM	104.59
33 d.4	KNR 2-02 2011-02	SST 11	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (SA1)	m ²		
			8/A			
			23.81	m ²	23.81	
			-0.6*(0.4*2+3.52)	m ²	-2.59	
			-0.5*(0.4+3.52)	m ²	-1.96	
			-0.4*4.48*2	m ²	-3.58	
			9/A			
			19.08	m ²	19.08	
			-3.26*2.13	m ²	-6.94	
			-(3.88-2.13)*1.415	m ²	-2.48	
			-0.5*(0.6+1.415)	m ²	-1.01	
			12/A			
			18.65	m ²	18.65	
			-4.33*0.6-3.13*2.13	m ²	-9.26	
			-(3.88-2.13)*1.415	m ²	-2.48	
			-0.5*(0.6+1.415)	m ²	-1.01	
			13/A			
			4.48*3.41	m ²	15.28	
			1/C-Holl			
			4.71*4.34	m ²	20.44	
			A (suma częściowa)	m ²	65.95	
			boki			
			8/A			
			0.24*(4.84+3.52)*2	m ²	4.01	
			9/A			
			0.24*(3.26+2.13+3.88+0.6)	m ²	2.37	
			12/A			
			0.24*(3.13+2.13+3.88+0.6)	m ²	2.34	
			13/A			
			0.24*(3.41+4.48)*2	m ²	3.79	
			1/C-Holl			
			0.19*(4.71+4.31)*2	m ²	3.43	
			B (suma częściowa)	m ²	15.94	
					RAZEM	81.89
34 d.4	analiza indywidualna	SST 11	Sufit systemowy(Listwowy) rastrowy-(SA5)	m ²		
			14/A			
			1.0*(7.31+5.5+5.46+6.23)	m ²	24.50	
					RAZEM	24.50
35 d.4	analiza indywidualna	SST 10	Kratki wyciągowe wzdłuż ściany	m		
			pom.11/A			
			0.355+1.0+0.62+2.54	m	4.52	
					RAZEM	4.52
5			Posadzki			
36 d.5	KNR 4-01 0203-10	SST 6	Wyrównanie schodów i wykonaniepochylni dla nps	m ³		
			4.36*0.4*0.1	m ³	0.17	
			4.4*1.34*0.25	m ³	1.47	
					RAZEM	1.64
37 d.5	KNR 0-23 2611-01	SST 6	Przygotowanie podłoża (po skuciu istniejących posadzek) pod nowe wykładziny-oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		

[illegible]

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	38.94
46 d.5	KNR 2-02 1122-07	SST 6	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.45*1.1	m m	42.83	
					RAZEM	42.83
47 d.5	NNRNKB 202 1136-01	SST 6	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych (klasa użytkowa min.32) pom.6/A-p.nauczycielski 19.54 pom.4/C-pom.porządkowe 16.01 pom.5/C-magazyn sprzętu sportowego 30.69	m ² m ² m ² m ²	19.54 16.01 30.69	
					RAZEM	66.24
6			Malowanie			
48 d.6	NNRNKB 202 1134-02	SST 7	(z.VII) Gruntowanie ścian pod malowanie poz.20A -poz.28-poz.31-poz.29-poz.30	m ² m ² m ²	1 102.77 -418.76	
					RAZEM	684.01
49 d.6	NNRNKB 202 1134-01	SST 7	(z.VII) Gruntowanie sufitów pod malowanie 401.84+16.5 bokii poz.33B -poz.32-poz.34	m ² m ² m ² m ²	418.34 15.94 -129.09	
					RAZEM	305.19
50 d.6	KNR 2-02 1505-03	SST 7	Malowanie ścian i sufitów farbą ceramiczną poz.48+poz.49	m ² m ²	989.20	
					RAZEM	989.20
51 d.6	KNR 4-01 1208-01	SST 7	Dwukrotne lakierowanie lakierem poliuretanowym ścian (zabezpieczenie) Krotność = 2 1.5*(1.2+0.12+5.65+23.535) 1.71*(2.29+23.53) 1.61*(2.0+2.77+0.43+0.29) 1.4*4.9	m ² m ² m ² m ² m ²	45.76 44.15 8.84 6.86	
					RAZEM	105.61
52 d.6	KNR-W 2-02 20205-02	SST 10	Zabudowa grzejników płytą HPL 1.2*5.57	m ² m ²	6.68	
					RAZEM	6.68
7			Stolarka drzwiowa			
53 d.7	analiza indywidualna	SST 8	Przygotowanie otworów drzwiowych w ścianach istniejących pod osadzenie nowej stolarki 19	szt szt	19.00	
					RAZEM	19.00
54 d.7	KNR 2-02 1016-02	SST 8	Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi wewnętrznych regulowane stalowe D1 3 D2 4 D2S 8 D3 7 D4 1 D5 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	3.00 4.00 8.00 7.00 1.00 1.00	
					RAZEM	24.00
55 d.7	KNR 2-02 1017-02	SST 8	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone -Porta w okleinie CPL w kolorze dąb Vicenza D1 0.9*2.1*3 D2 1.0*2.1*4 D2S+samozamykacz ramieniowy 1.0*2.1*8 D3	m ² m ² m ² m ²	5.67 8.40 16.80	

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.0*2.1*7 D4+samozamknięcz ramieniowy	m ²	14.70	
			1.0*2.1*1 D5	m ²	2.10	
			1.1*2.1*1	m ²	2.31	
					RAZEM	49.98
56 d.7	KNR-W 2-02 1040-02	SST 8	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
			D6 1.3*2.08*3	m ²	8.11	
					RAZEM	8.11
8			Elementy kowalsko-ślusarskie			
57 d.8	KNR 2-02 1207-06	SST 10	Balustrady schodowe szklane	m		
			2.82+0.3*2+2.82+1.21 1.7+1.55	m m	7.45 3.25	
					RAZEM	10.70
58 d.8	KNR 4-01 0322-02	SST 10	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
			28	szt.	28.00	
					RAZEM	28.00
59 d.8	analiza indywidualna	SST 10	Dostawa i montaż podnośnika pionowego "LIFTBOY"	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
9			Wypożyczenie stałe			
60 d.9	analiza indywidualna	SST 10	Dostawa i montaż wyposażenia	kpl.		
			pojemnik na szczotkę 10		10.00	
			pojemnik na papier toaletowy 12		12.00	
			dozownik mydła 11		11.00	
			pojemnik na ręczniki papierowe 10		10.00	
			kosz na odpady 10+11+5		26.00	
			poręcz ścienna uchylna 8		8.00	
			poręcz ścienna stała 6		6.00	
			siedzisko prysznicowe 2		2.00	
			lustro łazienkowe 19		19.00	
			suszarka do włosów 9		9.00	
			lustro wiszące na ścianie 10		10.00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			1	kpl.	123.00 1.00	
					RAZEM	1.00
61 d.9	analiza indywidualna	SST 10	Ławka szatniowa	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
62 d.9	analiza indywidualna	SST 10	Stolik kawowy	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
63 d.9	analiza indywidualna	SST 10	Biurko proste,	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	d.9 analiza indywidualna	SST 10	Fotel biurowy	szt		
			6	szt	6.00	
					RAZEM	6.00
65	d.9 analiza indywidualna	SST 10	Szafa ubraniowa	szt		
			3	szt	3.00	
					RAZEM	3.00
66	d.9 analiza indywidualna	SST 10	Kanapa	szt		
			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
67	d.9 analiza indywidualna	SST 10	Szafka ubraniowa dwupoziomowa	szt		
			131.0	szt	131.00	
					RAZEM	131.00
68	d.9 analiza indywidualna	SST 10	Pufa modułowa (PUFA MODUŁOWA 45X50X100CM (łącznie 3 moduły x 4)) Z EKO SKÓRY O PODWYŻSZONEJ ŚCIERALNOŚCI W KOLORZE SZARYM (RAL 7016 LUB ZBLIŻONY)	kpl.		
			4	kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00