

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki damskiej i męskiej na IIp  
ADRES INWESTYCJI : 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36  
INWESTOR : Politechnika Lubelska  
ADRES INWESTORA : 20-618 Lublin ul. Nadbystrzycka 38D  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Podniewska  
DATA OPRACOWANIA : luty 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kal. własna	Demontaż i montaż czujki dymu i głośnika DSO < wc damskie>1 <wc męskie>1	kpl. kpl. kpl.	1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 9-29 0102-01	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza <i>wc damskie</i> < obudowa rury kanalizacyjnej do umywalki>1,5*(0,3+0,2) < obudowa pionów>3,14*0,79+3,14*2*0,27 <i>wc męskie</i> <obudowa pionów>3,14*(0,30+0,3)+3,14*(0,4+1,82)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,750 4,176  8,855	
				RAZEM	13,781
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,876  3,161	
				RAZEM	7,037
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,876  3,161	
				RAZEM	7,037
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,876  3,161	
				RAZEM	7,037
6	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zarte na ostro  <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,876  3,161	
				RAZEM	7,037
7	NNRNKB 202 1130-01	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,876  3,161	
				RAZEM	7,037
8	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,876  3,161	
				RAZEM	7,037
9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,876  3,161	
				RAZEM	7,037
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <i>wc damskie</i> 3,43*1,13 <osłona drzwi>0,9*2,0*2 <i>wc męskie</i> 2,57*1,23 <osłona drzwi>0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,876 3,600  3,161 3,600	
				RAZEM	14,237

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2  <i>wc damskie</i> <ze ścianki działowej>1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <i>wc damskie</i> <ścianka działowa kabiny i umywalki>2,30*1,31-0,8*2,0 <i>wc męskie</i> <obudowa pionów>3,14*(1,82+0,26)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,413  6,531	
				RAZEM	7,944
13	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' <i>naprawa ścian po wyburzeniach</i> <i>wc damskie</i> 2,16*2 <i>wc męskie</i> 2,1*2+0,96 3,14*2+1,82	m  m  m  m	  4,320  5,160  8,100	
				RAZEM	17,580
14	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  <i>wc damskie</i> 2,19*2*(3,43+1,13)-0,9*2,0+2,19*2*0,37 <i>wc męskie</i> 2,2*2*(2,57+1,23)-0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,793  14,920	
				RAZEM	34,713
15	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 <i>wc damskie</i> < wyrównanie ściany po skuciu płytek>2,19*2*(3,43+1,13)-0,9*2,0 <i>wc męskie</i> 2,2*2*(2,57+1,23)-0,9*2,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,173  14,920	
				RAZEM	33,093
16	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 płyta g-k wodoodporna <i>wc damskie</i> <pionu wod-kan>2,61*(0,6+0,27*2) < obudowa rury kan. od umywalki>1,5*(0,3+0,2) <naprawa sufitu>1,5 <i>wc męskie</i> < zabudowy pionów>3,14*(0,3+0,22*2)+3,14*(0,26+1,82)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,975  0,750  1,500  8,855	
				RAZEM	14,080
17	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm < wc męskie >1,32*(0,15+2,46+0,15)+2,76*(6,70-2,76)-0,96*(1,54+0,26)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,790	
				RAZEM	12,790
18	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  <wc damskie i wc męskie>4+3	szt.  szt.	  7,000	
				RAZEM	7,000
19	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2  <i>założenie drzwiczek rewizyjnych pcv</i> <i>wc damskie</i> 2 <i>wc męskie</i> 2	szt.  szt.  szt.	  2,000  2,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2  <i>wc damskie</i> 1 <i>wc męskie</i> 2	szt.  szt.  szt.	  1,000  2,000	
				RAZEM	3,000
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <i>wc damskie</i> 0,42*2*(3,43+1,13)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,830	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		wc męskie 3,14*2*(2,57+1,23)	m <sup>2</sup>	23,864	
				RAZEM	27,694
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		wc damskie 3,83	m <sup>2</sup>	3,830	
		wc męskie 3,14*2*(6,7+2,76+0,3)-30,967	m <sup>2</sup>	30,326	
				RAZEM	34,156
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		wc damskie < sufit>1,31*2,59	m <sup>2</sup>	3,393	
				RAZEM	3,393
24	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		wc damskie 2,0*2*(3,43+1,13)-0,9*2,0+2,0*2*0,27	m <sup>2</sup>	17,520	
		wc męskie 2,0*2*(2,57+1,23)	m <sup>2</sup>	15,200	
				RAZEM	32,720
25	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2,0*14*2	m	56,000	
				RAZEM	56,000
26	kal. ind.	Montaż ścianki systemowej z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		wc damskie <ścianka z drzwiami>2,61*1,13	m <sup>2</sup>	2,949	
		wc męskie <ścianka z drzwiami>2,61*1,23	m <sup>2</sup>	3,210	
				RAZEM	6,159
27	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m <sup>3</sup>		
		15,611*0,015+12,79*0,01+16,666*0,08+0,7*2,0*0,01+23,237*0,015+8,28*0,15	m <sup>3</sup>	3,300	
				RAZEM	3,300
28	Kal ind.	utylicacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		3,3	m <sup>3</sup>	3,300	
				RAZEM	3,300