

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

WIATA REKREACYJNA

wraz z naziemnym zbiornikiem na deszczówkę o poj.

V=1'000l

KAMIONKA, dz. nr 78/1, ark. 1

1. Zamawiający : Gmina Witkowo

2. Wspólny słownik zamówień publicznych
45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan
45112723-9 - Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu (często stosowane przy wiatach rekreacyjnych w parkach/na placach zabaw)
44112100-9 – Wiaty
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
3. Część ogólna
 - 3.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dotyczącego zadania: WIATA REKREACYJNA wraz z naziemnym zbiornikiem na deszczówkę o poj. V=1'000l.
 - 3.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.
 - 3.3. Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania projektu technicznego WIATA REKREACYJNA wraz z naziemnym zbiornikiem na deszczówkę o poj. V=1'000l
 - 3.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.
 - 3.5. Ogólne wymagania, dotyczące robót

Wykonawcą robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przedmiotem robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wynikających z PN.80/B-10240 oraz poleceniami inspektora nadzoru.

4. Przedmiot i zakres robót budowlanych został przedstawiony w kosztorysie nakładów rzeczowych stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.
5. Materiały
Materiały użyte do realizacji w/w zamówienia winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty.
6. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
 - 6.1. Roboty przygotowawcze
 - 6.2. Wykonanie płyty fundamentowej ze stopami
 - 6.3. Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty
 - 6.4. Wykonanie poszycia dachowego wiaty
 - 6.5. Montaż zbiornika na deszczówkęPrace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i ślepymi kosztorysami .
7. Podstawowe zasady wykonawstwa
 - 7.1 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
 - 7.2. Prace należy przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 stopni C
8. Kontrola jakości
 - 8.1. Przy odbiorze należy sprawdzić partery techniczne materiałów oraz zgodność aprobaty technicznej certyfikatu z otrzymanym asortymentem
 - 8.2. Wymagana jakość materiałów winna być potwierdzona przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem
 - 8.3. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją kosztorysową oraz sprawdzenie właściwości technicznej tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej
 - 8.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom powyższych norm

8.5. Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym

9. Obmiar robót

Jednostka obmiarową robót – m² powierzchni połaci

Ilość robót określony został w kosztorysie nakładów rzeczowych załączonym do niniejszej specyfikacji.

10. Odbiór robót

Roboty poszczególnych warstw jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- sprawdzenie jakości podłoża
- jakość zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych robót
- odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót.

11. Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2004 Nr 207. poz. 2016 ze zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072/ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 poz.1389 w sprawie określenia
- metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Sporządził

Zatwierdził