

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Pomieszczenie nr 106 - pokój socjalny				
1.1 Roboty przygotowawcze				
1	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych podłogowych i ściennych	m2	41,54
2	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych z powierzchni -analogia	m2	41,54
3	KSNR 9 0402/01	Demontaż i ponowny montaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego	szt	2
4	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
5	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
6	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
7	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
8	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu - kontener	szt	1
1.2 Roboty budowlane				
9	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	59,84
10	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych po demontażu starej warstwy klejowej	m2	27,02
11	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie stolarki okiennej - analogia	m2	5,7
12	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod wykładziny - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości do 3,0mm	m2	14,52
13	KNR 2-02 1111/08	Gruntowanie powierzchni poziomych - analogia	m2	14,52
14	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	14,52
15	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,52
16	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m	15
17	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W	kpl	2
18	KNR 2-15 0220/02	Montaż zlewów kamionkowych, kwasoodpornych - dwukomorowe	szt	1
19	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
2 Pomieszczenie nr 107- gabinet oddziałowej				
2.1 Roboty przygotowawcze				
20	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych podłogowych i ściennych	m2	35,88
21	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych z powierzchni -analogia	m2	22,22
22	KSNR 9 0402/01	Demontaż i ponowny montaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego	szt	1
23	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	1
24	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
25	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu - kontener	szt	1
2.2 Roboty budowlane				
26	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	51,31
27	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych po demontażu starej warstwy klejowej	m2	37,65
28	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie stolarki okiennej - analogia	m2	2,8
29	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod wykładziny - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości do 3,0mm	m2	10,16
30	KNR 2-02 1111/08	Gruntowanie powierzchni poziomych - analogia	m2	10,16
31	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	10,16
32	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	10,16

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	11,8
34	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W	kpl	1
35	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	3
		2 Pomieszczenie nr 104/105- wc / ppokój		
		2.1 Roboty przygotowawcze		
36	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
37	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	1
38	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
39	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
40	KNR 4-03 1130/05	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu ceglanym lub betonowym	szt	2
41	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	3
42	KSNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	11,2
43	KSNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	1,95
44	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	6,3
45	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych podłogowych i ściennych	m2	2,25
46	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1
		2.2 Roboty budowlane		
47	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	11,2
48	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	4,2
49	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2	1,95
50	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	11,2
51	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	11,2
52	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	1,95
53	KNR 2-02 1111/08	Gruntowanie powierzchni poziomych - analogia	m2	4,2
54	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	2,25
55	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	2,25
56	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	4
57	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	12,12
58	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
59	KSNR 4 0214/02	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	1
60	KNR 2-15 0114/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
61	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W	kpl	2
62	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	3
		3 Pomieszczenie nr 131 - gabinet zabiegowy		
		3.1 Roboty przygotowawcze		
63	KSNR 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	12,7
64	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	12,7
65	KSNR 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego	szt	2

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
66	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
67	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
68	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
69	KNR 4-02 0235/04	Demontaż urządzeń sanitarnych - zmywaka kuchennego	kpl	1
70	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
		3.2 Roboty budowlane		
71	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	56,33
72	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	12,7
73	KNR 2-02 1111/08	Grunтовanie powierzchni poziomych- analogia	m2	12,7
74	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej	m2	12,7
75	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	12,7
76	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	12
77	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
78	KSNR 4 0211/02	Zlew ze stali kwasoodpornej z zaworem czerpalnym	kpl	1
79	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
80	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	2
		4 Pomieszczenie nr 122 - łazienka		
		4.1 Roboty przygotowawcze		
81	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej	szt	2
82	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	1
83	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
84	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
85	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl	1
86	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	2
87	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
88	KSNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	14,12
89	KSNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	9,73
90	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
91	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1
		4.2 Roboty budowlane		
92	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	14,12
93	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	9,73
94	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 60x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	26,24
95	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 60x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	9,7
96	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	16,4
97	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	9,7
98	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	14,12

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
99	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
100	KSNR 4 0214/02	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	1
101	KSNR 4 0213/06	Brodziki z baterią natryskową	kpl	1
102	KNR 2-02s 1214/05	Poręcze stalowe dla NPS	m	4
103	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
104	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	2
5 Pomieszczenie nr 130- sala chorych				
5.1 Roboty przygotowawcze				
105	KSNR 3 0801/07	Zerwanie posadzek i ścian z tworzyw sztucznych	m2	71,78
106	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	71,78
107	KSNR 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego	szt	2
108	KSNR 9 0501/06	Demontaż oprawy świetłówkowej z kloszem	szt	4
109	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
110	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
111	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1
5.2 Roboty budowlane				
112	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	71,04
113	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	31,08
114	KNR 2-02 1111/08	Gruntowanie powierzchni poziomych - analogia	m2	31,08
115	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej	m2	31,08
116	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	31,08
117	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	22,2
118	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
119	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	4
120	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	2
6 Pomieszczenie nr 138- łazienka				
6.1 Roboty przygotowawcze				
121	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej	szt	2
122	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
123	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
124	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl	1
125	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	2
126	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
127	KSNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	22,3
128	KSNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,76
129	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
130	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1
6.2 Roboty budowlane				

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
131	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	22,3
132	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	7,76
133	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	22,3
134	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	7,76
135	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	16,14
136	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
137	KSNR 4 0214/01	Ustęp z płuczką typu dolnopluk lub w-70	kpl	1
138	KSNR 4 0213/06	Brodziki z baterią natryskową	kpl	1
139	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
140	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	2
141	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	7,76
142	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	22,3
		7 Pomieszczenie nr 124 / 126 - łazienki		
		7.1 Roboty przygotowawcze		
143	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	45,45
144	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	45,45
145	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	37,6
146	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2
147	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
148	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2
149	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
150	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	2
151	KNR 4-02u1 0001/01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm	m	3,8
152	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	4,2
		7.2 Roboty budowlane		
153	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	37,6
154	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	7,92
155	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	7,92
156	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	37,76
157	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	37,76
158	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	7,92
159	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	22,56
160	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
161	KSNR 4 0214/02	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	2
162	KNR 2-17 0101/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 400mm	m2	2,4
163	KNR 2-15 0114/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
164	KNR 2-02s 1208/03	Pochwyt stalowy dla npl	m	4

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
165	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W	kpl	2
166	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	2
		8 Pomieszczenie nr 125 / 127 - łazienki		
		8.1 Roboty przygotowawcze		
167	KSNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	33,41
168	KSNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	65,92
169	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
170	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl	1
171	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2
172	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej	szt	3
173	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	2
174	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
175	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
176	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	4,2
177	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1
		8.2 Roboty budowlane		
178	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	65,92
179	KSNR 2u1 W1 103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	33,41
180	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	65,92
181	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	33,41
182	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	39,55
183	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	2
184	KSNR 4 0213/06	Brodziki z baterią natryskową	kpl	1
185	KSNR 4 0214/02	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	2
186	KNR 2-15 0114/01	Zawory czepne o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
187	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	33,41
188	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	65,92
189	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W	kpl	4
190	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
		9 Pomieszczenie nr 132 - wc		
		9.1 Roboty przygotowawcze		
191	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	17,52
192	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	17,52
193	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	4,2
194	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
195	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
196	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
197	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
198	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
		9.2 Roboty budowlane		
199	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	13,2
200	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	2,7
201	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	2,7
202	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	13,2
203	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	13,2
204	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	2,7
205	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	7,92
206	KSNR 4 0214/02	Ustęp z płuczką typu kompakt	kpl	1
207	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
208	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
209	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
		10 Pomieszczenie nr 133 - pom. gospodarcze		
		10.1 Roboty przygotowawcze		
210	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	15,9
211	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	15,9
212	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
213	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
214	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
215	KNR 4-02 0235/04	Demontaż urządzeń sanitarnych - zmywaka kuchennego	kpl	1
216	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii zmywakowej	szt	1
		10.2 Roboty budowlane		
217	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	15,9
218	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	2,7
219	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	7,92
220	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	2,7
221	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	1
222	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
223	KNR 2-15 0220/02	Montaż zlewów z blachy kwasoodpornej	szt	1
224	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
		11 Pomieszczenie nr 109/110 - magazyn sprzętu		
		11.1 Roboty przygotowawcze		
225	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	15,48
226	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	15,48
227	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	4,2
228	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
229	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
		11.2 Roboty budowlane		

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
230	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	12,8
231	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	2,47
232	KNR 2-02 1111/08	Gruntowanie powierzchni poziomych - analogia	m2	2,47
233	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	2,47
234	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	2,47
235	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	5,4
236	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	20,48
237	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
238	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
12 Pomieszczenie nr 111 - Kuchenka				
12.1 Roboty przygotowawcze				
239	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	29,7
240	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	29,7
241	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
242	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
243	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
244	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
245	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
246	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
12.2 Roboty budowlane				
247	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	22
248	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	7,7
249	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	7,7
250	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	22
251	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	22
252	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	7,7
253	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
254	KNR 2-15 0220/02	Montaż zlewów z blachy kwasoodpornej	szt	1
255	KNR 2-15 0114/01	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
256	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
257	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	13,68
258	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	4
259	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
13 Pomieszczenie nr 112- zmywalnia				
13.1 Roboty przygotowawcze				
260	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	29,7
261	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	29,7
262	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
263	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
264	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
265	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
266	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
267	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
		13.2 Roboty budowlane		
268	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	22
269	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	7,7
270	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	22
271	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	7,7
272	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	22
273	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	7,7
274	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
275	KNR 2-15 0220/02	Montaż zlewów ze stali kwasoodpornych dwukomorowe	szt	1
276	KNR 2-15 0114/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
277	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
278	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	13,68
279	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	4
280	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
		14 Pomieszczenie nr 113 /114- Brudownik/przedsionek		
		14.1 Roboty przygotowawcze		
281	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	53,4
282	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	53,4
283	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	4,2
284	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
285	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
286	KNR 4-02u1 0001/01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm	m	3
		14.2 Roboty budowlane		
287	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	40,8
288	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	13,2
289	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex 1	m2	40,8
290	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	13,2
291	KSNR 3 0608/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 30x30cm na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	40,8
292	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	13,2
293	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	24,48
294	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
295	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
296	KNR 2-17 0101/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 400mm	m2	1,8
		15 Pomieszczenie nr 134 - pom.gospodarcze		
		15.1 Roboty przygotowawcze		
297	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	28,84
298	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	28,84
299	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
300	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	2
301	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
302	KNR 4-02u1 0001/01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm	m	2
		15.2 Roboty budowlane		
303	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	22
304	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	6,84
305	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	6,84
306	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	6,84
307	KSNR 2 1106/04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	8,5
308	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	34,2
309	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
310	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	2
311	KNR 2-17 0101/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 400mm	m2	1,2
		16 Pomieszczenie - nr 128 -sala chorych		
		16.1 Roboty przygotowawcze		
312	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	61,96
313	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	61,96
314	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
315	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
316	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
317	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
		16.2 Roboty budowlane		
318	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	32,8
319	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	29,16
320	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	29,16
321	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	29,16
322	KSNR 2 1106/04	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	21,4
323	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	60,88
324	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	6
325	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
326	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
		17 Pomieszczenie nr 123 - sala chorych -izolatka		
		17.1 Roboty przygotowawcze		

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
327	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	40,8
328	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	40,8
329	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtylnym	szt	2
330	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
331	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych		1
17.2 Roboty budowlane				
332	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	26,4
333	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	14,4
334	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	14,4
335	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,4
336	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	15,2
337	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	44,64
338	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W	kpl	2
339	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegowego	szt	2
18 Pomieszczenie nr 121 - sala chorych				
18.1 Roboty przygotowawcze				
340	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	38,88
341	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	38,88
342	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtylnym	szt	2
343	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
18.2 Roboty budowlane				
344	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	25,36
345	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	13,44
346	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	13,44
347	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,44
348	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	13,68
349	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	38,97
350	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W	kpl	2
351	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegowego	szt	2
19 Pomieszczenie nr 129- pokój pielęgniarek				
19.1 Roboty przygotowawcze				
352	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	47,45
353	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	47,45
354	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtylnym	szt	4
355	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
356	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
357	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
358	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1

Przedmiar

Zakład Pielegnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19.2 Roboty budowlane				
359	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	30,28
360	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	16,65
361	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	16,65
362	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,65
363	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	20,9
364	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	60,88
365	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
366	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
367	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
20 Pomieszczenie nr 120 - sala chorych				
20.1 Roboty przygotowawcze				
368	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	37,04
369	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	37,04
370	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
371	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
372	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
373	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
374	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
375	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych	kpl	1
20.2 Roboty budowlane				
376	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	23
377	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	14,04
378	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	14,04
379	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,04
380	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	15
381	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	37,44
382	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
383	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
384	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
21 Pomieszczenie nr 119 -pokój dzienny				
21.1 Roboty przygotowawcze				
385	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	66
386	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	66
387	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
388	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
21.2 Roboty budowlane				
389	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	36

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
390	KSNR 2u1 W1 103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	30
391	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	30
392	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	30
393	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	17,5
394	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	51
395	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	6
396	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	4
22 Pomieszczenie nr 118 - pokój chorych				
22.1 Roboty przygotowawcze				
397	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	36,9
398	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	36,9
399	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
400	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
401	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
402	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
22.2 Roboty budowlane				
403	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	23,36
404	KSNR 2u1 W1 103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	13,54
405	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	13,54
406	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	13,54
407	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	12,5
408	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	42,97
409	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
410	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
411	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
23 Pomieszczenie nr 117 - pokój chorych				
23.1 Roboty przygotowawcze				
412	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	57,75
413	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	57,75
414	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
415	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
416	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
417	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
23.2 Roboty budowlane				
418	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	33,56
419	KSNR 2u1 W1 103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	24,19
420	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	24,19
421	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	24,19

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
422	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	18,78
423	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	57,89
424	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
425	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W	kpl	6
426	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
24 Pomieszczenie nr 116- pokój chorych				
24.1 Roboty przygotowawcze				
427	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	57,75
428	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	57,75
429	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
430	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
431	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
432	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
24.2 Roboty budowlane				
433	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	33,56
434	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	24,19
435	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	24,19
436	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	24,19
437	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	18,78
438	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	57,89
439	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
440	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
441	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W	kpl	6
25 Pomieszczenie nr 115- pokój chorych				
25.1 Roboty przygotowawcze				
442	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	57,75
443	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	57,75
444	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
445	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
446	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
447	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
25.2 Roboty budowlane				
448	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	33,56
449	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	24,19
450	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	24,19
451	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	24,19
452	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	18,78
453	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	57,89

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
454	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
455	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
456	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
		26 Pomieszczenie nr 103 - Pokój badań		
		26.1 Roboty przygotowawcze		
457	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	47,6
458	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	47,6
459	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
460	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	2
461	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
462	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
463	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	4,2
		26.2 Roboty budowlane		
464	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	29,8
465	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	17,8
466	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	17,8
467	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	17,8
468	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	29
469	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	54,08
470	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
471	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
472	KSNR 4 0212/02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl	1
		27 Pomieszczenie nr 137 - pokój lekarza		
		27.1 Roboty przygotowawcze		
473	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	40,8
474	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	40,8
475	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	2
476	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	4
477	KSNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,1
		27.2 Roboty budowlane		
478	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	26,4
479	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	14,4
480	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	14,4
481	KSNR 2 1106/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,4
482	KSNR 2 1106/04	Listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m	13,2
483	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	42,64
484	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	4
485	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	2
		28 Pomieszczenie - korytarz		

Przedmiar

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28.1 Roboty przygotowawcze				
486	KSNR 3 0801/07	Zerwanie wykładzin z tworzyw sztucznych z posadzki i ścian	m2	784,5
487	KSNR 3 0601/01	Usunięcie starych warstw klejowych - analogia	m2	784,5
488	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	18
489	KNR 4-03 1130/01	Demontaż przycisków lub kasowników z tworzywa z 2 przyłączonymi przewodami w podłożu podtynkowym	szt	10
490	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia	szt	35
28.2 Roboty budowlane				
491	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	554
492	KSNR 2u1 W1103/01	Samopoziomująca masa szpachlowa typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0mm	m2	230,5
493	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - w dwóch kolorach	m2	230,5
494	KSNR 2 1106/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - okładzina ścian- analogia	m2	554
495	KSNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetrzaniem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	468
496	KNNR 5 0307/01	Montaż przycisku jednobiegunowego	szt	10
497	KSNR 5 0502/04	Montaż przykręcanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W	kpl	18
498	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - montaż poręczy ściennych - analogia	m	104