



**NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE PARKU KIESZONKOWEGO PRZY
UL. SZAFRANKA W MIKOŁOWIE**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa/Indeks	Nazwa/ opis	Obmiar	Jednostka miary
1	kalkulacja własna	przygotowanie terenu pod nasadzenia (nawiezenie ziemi urodzajnej 30 cm, na teren rabat, plantowanie terenu)	146	t
2	kalkulacja własna	wykonanie nawierzchni przepuszczalnej typu Hanse Grand z podbudową i obrzeżami - nawierzchnia mineralna + obrzeża stalowe dług. 33 mb montowane na bloczkach betonowych (zakup + montaż) -	28	m ²
3	kalkulacja własna	Wykonanie murku oporowego z gazonów prostokątnych 60x40x25 cm (51 szt.)	1	kpl.
4	kalkulacja własna	mała architektura zakup – dostawa + montaż - kpl. : 1. ławki - 4 szt. 2. kosze - 2 szt. 3. donice - 4 szt. 4. pergole – 2 szt. 5. trejaż – 1 szt. 6. domek dla owadów – 2 szt. 7. poidelko – 1 szt.	1	kpl.
5	kalkulacja własna	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew	4	szt.
6	kalkulacja własna	krzewy - zakup, rośliny w pojemnikach C2-C3	90	szt.
7	kalkulacja własna	drzewa - zakup, rośliny o obw. 8-10 cm, w pojemnikach	6	szt.
8	kalkulacja własna	byliny i trawy - zakup, rośliny w pojemnikach p9-p11	520	szt.
9	kalkulacja własna	palikowanie drzew - zestaw (3 paliki, poprzeczki, taśma)	6	szt.
10	KNR 221-03-02-01-01, KNR 221-04-14-02-00, KNR 221-03-02-05-00	posadzenie drzew, krzewów, bylin i traw - kpl.	1	kpl.
11	kalkulacja własna	obsada donic betonowych - wypełnienie donic podłożem, obsadzenie roślinami sezonowymi	4	szt.
12	KNR 221-02-09-02-00	ściółkowanie rabat - rozrzućenie kory w terenie płaskim – kora sosnowa sortowana, frakcja średnia	207	m ²