

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **BUDYNEK BIURA RDLP W KROŚNIE - REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW.142/1 NA POZIOMIE 2 KONDYGNACJI**

Nazwy i kody CPV: **45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**

Adres obiektu budowlanego: **Identyfikator działki ewidencyjnej:
186101_1.0005.3083/3**

Nazwa i adres zamawiającego: **PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2,
38-400 Krosno**

Data opracowania przedmiaru robót: **2026-03-20**

Nazwa jednostki opracowującej: **Elektro S.C.
Marcin Mróz
Łukasz Sokołowski
38-500 Sanok**

Data opracowania:
2026-03-20

Autor opracowania:
mgr inż. Łukasz Sokołowski,
(Sporządził)

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Montaż wyposażenia rozdzielni
2	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Instalacja elektryczna
3	Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Pomiary

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		BUDYNEK BIURA RDLP W KROŚNIE - REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW.142/1 NA POZIOMIE 2 KONDYGNACJI		
1	Element	STWiORB-1	Montaż wyposażenia rozdzielni		
1.1	KNNR 5/406/1		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-faz 40A/300mA /AC	szt	3,000
1.2	KNNR 5/406/1		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowoprądowy 1-faz 40A/300mA /AC	szt	1,000
1.3	KNNR 5/406/1		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-faz 25A/30mA/230V	szt	2,000
1.4	KNNR 5/406/1		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadprądowy 1-faz B16	szt	3,000
1.5	KNNR 5/406/1		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadprądowy 1-faz B10	szt	4,000
1.6	KNNR 5/406/1		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadprądowy 1-faz B20	szt	6,000
2	Element	STWiORB-1	Instalacja elektryczna		
2.1	KNNR 401/336/1		Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	180,000
2.2	KNNR 5/206/1		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie przewód 3x 1,5mm ²	m	130,000
2.3	KNNR 5/206/1		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie przewód 3x 2,5mm ²	m	50,000
2.4	KNNR 5/206/1		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie przewód 3x 4mm ²	m	60,000
2.5	KNKRB 5/902/2		Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm	m	180,000
2.6	KNNR 5/301/13		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji z wykonaniem otworów w płycie izolacyjnej	szt	17,000
2.7	KNNR 5/302/1		Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	17,000
2.8	KNNR 5/308/2		Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przełotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² - Pojedyncze IP 44	szt	8,000
2.9	KNNR 5/306/2		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP 20	szt	4,000
2.10	KNNR 5/306/2		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP 44	szt	5,000
2.11	KNNR 5/501/3		Montaż opraw oświetleniowych - LED p 2100lm (17W)	szt.	12
2.12	KNNR 5/501/3		Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa oświetlenia awaryjnego - 200lm, 1h, IP 44	kpl	4,000
3	Element	STWiORB-1	Pomiary		
3.1	KNNR 5/1304/5		Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	8,000
3.2	KNNR 5/1305/1		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	3,000