

Przedmiar robót

Projekt Wykonawczy Instalacji Odgromowej dla budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7 w Krakowie-BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZE – REWIZJA 01 Etap II

Lokalizacja: **Ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków**

Kod CPV: **45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Inwestor: **UNIwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków**

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Uwaga* - Dla wskazanych w opracowaniu rozwiązań (w tym materiałów, urządzeń itp.) określonych przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Przyjęty w opracowaniu sposób opisu rozwiązań (materiałów, urządzeń itp.) wynika ze specyfiki przedmiotu opracowania uniemożliwiającego dokonanie jego opisu w inny sposób niż przez podanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz z uwagi iż brak jest obiektywnej możliwości opisanie przedmiotu opracowania w sposób inny

Przedmiary należy traktować jako przybliżone z uwagi na brak szczegółowych rysunków i rozwiązań technicznych.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Projekt Wykonawczy Instalacji Odgromowej dla budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7 w Krakowie-BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZE – REWIZJA 01 Etap II		
1	Element	Prace montażowe etap II		
1.1	KNR 508/604/1	Montaż zwodów poziomych drut ocynkowany fi 8mm- analogia	m	585,00
1.2	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Zacisk do linki ALDREY na maszt	szt	16,00
1.3	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Linka ALDREY 50mm	m	95,00
1.4	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Drażek izolacyjny 2m	szt	8,00
1.5	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Maszt odgromowy h= 6m, na trójnogu z balastem	szt	5,00
1.6	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Maszt odgromowy izolowany h= 6m, na trójnogu z balastem	szt	3,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż-Maszt odgromowy h= 4m, na trójnogu z balastem	szt	8,00
1.8	KNR 508/604/1	Montaż zwodów poziomych przewod odgromowy wysokonapięciowy- analogia	m	85,00
1.9	KNR 508/618/1	Łączenie przewodów odgromowych wysokonapięciowych wraz z montażem głowic przyłączeniowych - analogia	szt	18,00
1.10	KNR 508/618/1	Łączenie pręta o średnicy do 10` mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt	65,00
1.11	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: Demontaż instalacji odgromowej na dachu rozpatrywanego budynku z utylizacją	kpl	1,00
1.12	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: Pomiary instalacji	kpl	1,00
1.13	Kalkulacja indywidualna	kalkulacja indywidualna: Dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00