

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach, Osiedle Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy w/g Projektu Remontu pomieszczeń Segmentu I</b>					
<b>1 Sala nr 6 - piwnica</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Demontaż listew przyściennych z drewna (tylko robocizna o wsp. 0,3)	m		
d.1	<b>0815-08</b>				
	<b>analogia</b>				
		28.1	m	28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
2	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	<b>0235-06</b>				
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie posadzek z paneli	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0504-07</b>				
		5.76*8.76	m <sup>2</sup>	50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
4	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie systemowe podłoża preparatami głęboko penetrującym -	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	powierzchnie poziome			
		5.76*8.76	m <sup>2</sup>	50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
5	<b>KNR 0-17</b>	Przygotowanie podłoża betonowego - oczyszczenie oraz zmycie zanieczysz-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2608-01</b>	czeń			
		5.76*8.76	m <sup>2</sup>	50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
6	<b>KNR 0-29</b>	Izolacja styku podłogi ze ścianą systemowymi taśmami izolacyjnymi	m		
d.1	<b>0638-01</b>				
	<b>analogia</b>				
		28.1	m	28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
7	<b>KNR 0-29</b>	Izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja dwuskładnikowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0640-05</b>	(membrana odcinająca)			
		5.76*8.76	m <sup>2</sup>	50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
8	<b>KNR 0-12</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1118-06</b>	Przyjąć klej klasy min. S1			
		5.76*8.76	m <sup>2</sup>	50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
9	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	<b>1119-01</b>				
		28.1	m	28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>	m <sup>2</sup>			
		69.88+54.458	m <sup>2</sup>	124.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.338</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-06</b>				
		5.76+8.76	m <sup>2</sup>	14.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.520</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01</b>	tów			
		5.76*8.76	m <sup>2</sup>	50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-04</b>				
		69.88	m <sup>2</sup>	69.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	ścian			
		69.88	m <sup>2</sup>	69.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
15	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
		1.2*1.2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
16	<b>KNR 2-02</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0829-01</b>				
		1.2*1.2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
17	<b>KNR 2-02</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm lub 60x60 cm na klej metodą	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0829-11</b>	kombinowaną			
		1.2*1.2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR-W 2-15 0116-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19 d.1	<b>KNR-W 2-15 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20 d.1	<b>KNR-W 2-15 0132-01</b>	Zawory odcinające, Dn 15mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21 d.1	<b>KNR-W 2-15 0229-05</b>	Zlewozmywak granitowy jednokomorowy z ociekaczem na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.1	<b>analiza in- dywidualna</b>	Zabudowa pionu kanalizacyjnego z płyt meblowych z czterema półkami (szer. 60 cm; gł. 40 cm; wys. 270 cm) dwie pary drzwiczek - dostawa z montażem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.1	<b>analiza in- dywidualna</b>	Szafka podzlewakowa - dostawa z montażem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.1	<b>KNR-W 2-15 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25 d.1	<b>analiza in- dywidualna</b>	Zabudowa grzejników 65 x 110 cm z płyty mdf malowanej dwukrotnie 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26 d.1	<b>analiza in- dywidualna</b>	Zabudowa rur c.o. na wymiar (o długości ok. 875 cm; wysokość 60 cm; głębokość 48 cm) z płyty mdf malowanej dwukrotnie. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.1	<b>KNR-W 2-02 1217-01 analogia</b>	Montaż narożników ochronnych PCV z kątownika 40x40 mm (wsp. R=0,5) 1.3*2	m m	 2.600	 2.600
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
<b>2 Sala nr 13 - Parter</b>					
<b>2.1 Roboty wykończeniowe</b>					
28 d.2. 1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
29 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 69.88+54.458	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.338	 124.338
				<b>RAZEM</b>	<b>124.338</b>
30 d.2. 1	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 5.76+8.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.520	 14.520
				<b>RAZEM</b>	<b>14.520</b>
31 d.2. 1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.76*8.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.458	 50.458
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
32 d.2. 1	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 69.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.880	 69.880
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2. 1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		69.88	m <sup>2</sup>	69.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
34 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		1.2*1.2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
35 d.2. 1	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1.2*1.2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
36 d.2. 1	<b>KNR 2-02 0829-11</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm lub 60x60 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		1.2*1.2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
37 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0116-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0132-01</b>	Zawory odcinające, Dn 15mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.2. 1	<b>analiza in- dywidualna</b>	Szafka podumywalkowa - dostawa z montażem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.2. 1	<b>KNR-W 2-15 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rzeźników żeliwnych członowych (3 grzejniki o łącznej ilości żeberk 30)	m <sup>2</sup>		
		(0.62*0.18*2+0.62*0.04*4)*30	m <sup>2</sup>	9.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.672</b>
44 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1217-01 analogia</b>	Montaż narożników ochronnych PCV z kątownika 40x40 mm (wsp. R=0,5)	m		
		1.3*2	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
<b>2.2 Podłoga z wykładziny winylowej</b>					
45 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0815-08 analogia</b>	Demontaż listew przyściennych z drewna (tylko robocizna o wsp. 0,3)	m		
		2*(5.8+8.8)	m	29.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.200</b>
46 d.2. 2	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
		5.76*8.76	m <sup>2</sup>	50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
47 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0804-01</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
48 d.2. 2	<b>KNNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 5.76*8.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
49 d.2. 2	<b>KNNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 5.76*8.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.458</b>
50 d.2. 2	<b>KNNR 2 1206-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej- wykładzina homogeniczna gr.2 mm z 10 cm wywinięciem na ściany 53.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.940</b>
<b>2.3 Stolarka drzwiowa</b>					
51 d.2. 3	<b>KNR 4-01 0354-09</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
	<b>S1</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52 d.2. 3	<b>KNR 4-01 0329-03 analogia</b>	Poszerzenie otworów drzwiowych 0.25*0.1*2.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.051</b>
53 d.2. 3	<b>KNNR 2 1104-01</b>	Montaż ościeżnic stalowych 1.0*2.05	szt. szt.	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
54 d.2. 3	<b>KNNR 2 1104-04 analogia</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wykończonych pełnych o szerokości w świetle przejścia 90 cm (drzwi w kolorze białym, pełna płyta, szklenie matowe, laminat CPL, z klamką i wkładką na zamek) 0.9*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
<b>3 Pomieszczenia 1 piętra</b>					
<b>3.1 Roboty remontowe w pomieszczeniach nr 23, 24, 25, 26, 27</b>					
55 d.3. 1	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
56 d.3. 1	<b>KNR-W 2-15 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. podej.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
57 d.3. 1	<b>KNR-W 2-15 0116-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4*2	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
58 d.3. 1	<b>KNR-W 2-15 0132-01</b>	Zawory odcinające, Dn 15mm 4*2	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
59 d.3. 1	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
60 d.3. 1	<b>analiza indywidualna</b>	Szafka podumywalkowa - dostawa z montażem 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
61 d.3. 1	<b>KNR-W 2-15 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.3. 1	<b>KNR 4-03 1001-04</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 8*5	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
63 d.3. 1	<b>KNR 5-08 0210-04</b>	przełożenie przewodów kabelkowych z istniejących korytek do gotowych bruzd bez zaprawiania bruzd (wsp. R=1,3; M=0; S=1) 8*5	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
64 d.3. 1	<b>KNR 4-03 1012-01</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 8*5	m m	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
65 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 385+253	m2 m2	 638.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>638.000</b>
66 d.3. 1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 253	m2 m2	 253.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>253.000</b>
67 d.3. 1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 385	m2 m2	 385.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>385.000</b>
68 d.3. 1	<b>KNR-W 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rzeźników żeliwnych członowych (5 sal - w każdej 3 grzejniki o łącznej ilości żeberk 30) (0.62*0.18*2+0.62*0.04*4)*30*5	m2 m2	 48.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.360</b>
69 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 1217-01 analogia</b>	Montaż narożników ochronnych PCV z kątownika 40x40 mm (wsp. R=0,5) 1.3*18	m m	 23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
<b>3.2 Podłogi z wykładziny winylowej (Korytarz, pomieszczenia nr 23, 24, 25, 26, 27)</b>					
70 d.3. 2	<b>KNR 4-01 0815-08 analogia</b>	Demontaż listew przyściennych z drewna (tylko robocizna o wsp. 0,3) 27.2+32.3+5.8+5.8+5*(5.8+8.8)	m m	 144.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.100</b>
71 d.3. 2	<b>KNR 4-04 0504-07</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki (5.76*32.76)+(5.76*8.76*4)+(5.76*8.82*2)	m2 m2	 492.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>492.134</b>
72 d.3. 2	<b>KNR 4-01 0804-01</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 65	miejsc. miejsc.	 65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
73 d.3. 2	<b>KNNR 2 1208-01</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet (5.76*32.76)+(5.76*8.76*4)+(5.76*8.82*2)	m2 m2	 492.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>492.134</b>
74 d.3. 2	<b>KNNR 2 1208-02</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 (5.76*32.76)+(5.76*8.76*4)+(5.76*8.82*2)	m2 m2	 492.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>492.134</b>
75 d.3. 2	<b>KNNR 2 1206-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina homogeniczna gr.2 mm z 10 cm wywinieciem na ściany 468	m2 m2	 468.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>468.000</b>
<b>3.3 Roboty remontowe w pomieszczeniu nr 22 (gabinet wicedyrektora)</b>					
76 d.3. 3	<b>KNR 4-01 0815-08 analogia</b>	Demontaż listew przyściennych z drewna (tylko robocizna o wsp. 0,3)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*(2.76+5.76)	m	17.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.040</b>
77 d.3. 3	<b>KNR 4-04</b> <b>0504-07</b> <b>analogia</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych	m <sup>2</sup>		
		2.76*5.76	m <sup>2</sup>	15.898	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.898</b>
78 d.3. 3	<b>KNR 2</b> <b>1206-02</b> <b>analogia</b>	Posadzki z wykładzin dywanowych z 10 cm wywinięciem na ściany	m <sup>2</sup>		
		17.94	m <sup>2</sup>	17.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.940</b>
79 d.3. 3	<b>KNR 4-03</b> <b>1001-04</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
80 d.3. 3	<b>KNR 5-08</b> <b>0210-04</b>	przełożenie przewodów kabelkowych z istniejących korytek do gotowych bruzd bez zaprawiania bruzd (wsp. R=1,3; M=0; S=1)	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
81 d.3. 3	<b>KNR 4-03</b> <b>1012-01</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
82 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		15.9+47.83	m <sup>2</sup>	63.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.730</b>
83 d.3. 3	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		15.9	m <sup>2</sup>	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
84 d.3. 3	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		15.9	m <sup>2</sup>	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
85 d.3. 3	<b>KNR 2-02</b> <b>0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		47.83	m <sup>2</sup>	47.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.830</b>
86 d.3. 3	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		47.83	m <sup>2</sup>	47.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.830</b>
87 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rzeźników żeliwnych członowych (5 sal - w każdej 3 grzejniki o łącznej ilości żeberk 30)	m <sup>2</sup>		
		(0.62*0.18*2+0.62*0.04*4)*30*5	m <sup>2</sup>	48.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.360</b>
88 d.3. 3	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rzeźników żeliwnych członowych (1 grzejnik posiadający 10 żeberk)	m <sup>2</sup>		
		(0.62*0.18*2+0.62*0.04*4)*10	m <sup>2</sup>	3.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.224</b>
<b>3.4 Stolarka drzwiowa</b>					
89 d.3. 4	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-09</b> <b>S1</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
90 d.3. 4	<b>KNR 4-01</b> <b>0329-03</b> <b>analogia</b>	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
		(0.25*0.1*2.05)*6	m <sup>3</sup>	0.308	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.308</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.3. 4	<b>KNNR 2 1104-01</b>	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1.0*2.05*6	szt.	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
92 d.3. 4	<b>KNNR 2 1104-04 analogia</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wykończonych pełnych o szerokości w świetle przejścia 90 cm (drzwi w kolorze białym, pełna płyta, szklenie matowe, laminat CPL, z klamką i wkładką na zamek)	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.05*6	m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
<b>4 Wywiezienie i utylizacja odpadów</b>					
93 d.4	<b>KNNR 4-01 0108-13 analogia</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 2			
		6.8	m <sup>3</sup>	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
94 d.4	<b>wycena indywidualna</b>	Utylizacja elementów z rozbiórki	kg		
		2650	kg	2650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2650.000</b>