KOMIN ISTNIEJĄCY
CEGŁA KLINKIEROWA

DACH ISTNIEJĄCY
DOCIEPLONY STYROPAPĄ O GR. 20 CM
I WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA 0.031 W/(M*K)

GZYMS
UZUPEŁNIĆ UBYTKI
WYKOŃCZYĆ KSZTAŁTKĄ ZE STYRODURU
OTYNKOWAĆ ANALOGICZNIE DO ŚCIAN
TYNK SILIKATOWY KOLOR RAL 9001

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ DREWNIANEJ
NA PCV W KOLORZE BIAŁYM

WYMIANA RURY SPUSTOWEJ
TYTAN-CYNK

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W MURZE
DOCIEPLENIE ŚCIANY PŁYTAMI STYROPIANOWYMI O GR. 15 CM
I WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA 0.031 W/(M2K)
WYKOŃCZENIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM
SILIKATOWYM BARWIONYM W MASIE KOLOR RAL 1013

WNĘKI OKIENNE I DRZWIOWE
TYNK SILIKATOWY BIAŁY

STOLARKA OKIENNA ISTNIEJĄCA
PCV BIAŁA
UZUPEŁNIENIE SZPROSÓW
PIONOWYCH I POZIOMYCH
W DWU OKNACH

PARAPET ZEWNĘTRZNY PROJEKTOWANY
Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO (1)

UKRYĆ KABEL OŚWIETLENIA
W TYNKU - BRUZDOWANIE

WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH
TYTAN-CYNK
0,34 X 0,48 CM

COKÓŁ Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH
MROZOODPORNYCH LUB WYPRAWY
ELEWACYJNEJ MROZOODPORNEJ

PRZYZIENIE COKOŁU
ZABEZPIECZYĆ OPASKĄ ŻWIROWĄ SZEROKOŚCI 40 cm

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
DRZWI STALOWE Z TŁOCZENIAMI
ORAZ ELEMENTAMI PRZESZKLONYMI
KOLOR CIEMNY ORZECH ORZECH
WYPOSAŻONE W ELEKTROZACZEP
I SAMOZAMYKACZ

UWAGI

1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jegozaakceptowaniu przez projektanta.
2.)Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3.) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Góra,
pl. Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Góra

Temat: Remont budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 9 w Kamiennej Górze wraz z termomodernizacją.

Obiekt: Budynek mieszkalny ,
ul. Kościuszki 9, 58-400 Kamienna Góra
(dz. nr 287, 286/13, 278/1; obręb Kamienna Góra- 6)

Projektował: mgr inż. Agata Knapczyk- Hornik
Upr. nr 80/DOŚ/15
(w specj. konstrukcyjno- budowlanej)

Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski

Stadium:	Branża:	Arkusz	Data:
PB	K	A3	02.2026

Tytuł rysunku: Elewacja tylna

Skala: 1:50

Nr rys. 2/K