



UWAGI

- 1.)Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
- 2.)Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- 3.) Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- 4.)Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ślusarki drzwiowej, należy zamawiać i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- 5.) Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]
- 6.) Należy uporządkować instalację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
- 7.) Instalacja elektryczna oświetleniowa wewnątrz klatki wymiana 1:1 wykonać podtynkowo.



Temat: Remont budynku komunalnego przy ul. Krzeszowskiej 18 w Kamiennej Górze wraz z termomodernizacją.

Projektował: mgr inż. Agata Knapczyk- Hornik
Upr. nr 80/DOŚ/15
(w specj. konstrukcyjno- budowlanej)

Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Góra,
pl. Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Góra

Obiekt: Budynek mieszkalny,
ul. Krzeszowska 18, 58-400 Kamienna Góra
(dz. nr 244; obręb Kamienna Góra- 7)

Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A3	Data: 02.2026
----------------	--------------	---------------	------------------

Tytuł rysunku: Rzut I piętra			Skala: 1:50 Nr rys. 8/K
---------------------------------	--	--	----------------------------------