

PRZEDMIAR

III LO : "MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - III LI-
CEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PŁOCKU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEW-
NĘTRZNA - UZUPEŁNIENIA
ADRES INWESTYCJI : 9-400 PŁOCK, UL. ŁUKASIEWICZA 11, DZIAŁKA NR EWID.369/2
INWESTOR : GMINA MIASTO PŁOCK
ADRES INWESTORA : 09-400 PŁOCK UL. STARY RYNEK 1

WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : FLAK TOMASZ MAZ/0543/PWOE/14
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026r rev 1

Stawka roboczogodziny : 37.53 zł
Poziom cen : IV Kw 2025r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 68.30 % R, S
Zysk [Z] 11.90 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2026r rev 1

20.03.2026r

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DEMONTAŻ OPRAW					
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych na elewacji	szt.		
d.1	0501-06				
	STWE p.5				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO					
2	KNNR 5	Montaż projektora oświetleniowego/naświetlacza 40W IP65 na ścianie budynku	kpl.		
d.2	1008-04				
	STWE p.5				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż nad drzwiami oprawy oświetleniowej natynkowej IP65 z czujnikiem zmierzchu	kpl.		
d.2	0502-04				
	STWE p.5				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok. na stanowisku	kpl.po m.		
d.2	0301-03				
	STWE p.5				
		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000