

---

**PRZEDMIAR**

III LO : "MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - III LI-  
CEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PŁOCKU - INSTALACJA ODGROMOWA  
ADRES INWESTYCJI : 9-400 PŁOCK, UL. ŁUKASIEWICZA 11, DZIAŁKA NR EWID.369/2  
INWESTOR : GMINA MIASTO PŁOCK  
ADRES INWESTORA : 09-400 PŁOCK UL. STARY RYNEK 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : FLAK TOMASZ MAZ/0543/PWOE/14  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2026 rev1

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2026 rev1

20.03.2026r

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	---------	---------	---------------	---------	-------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0601-05 STWE p.5	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		780	m	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>
2	KNNR 5 0113-02 STWE p.5	Rury ochronne grubościennie	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3	KNNR 5 0601-02 STWE p.5	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych DFeZn 8 mm	m		
		870	m	870.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>870.000</b>
4	KNNR 5 0612-01 STWE p.5	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		25	szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5	KNNR 5 0612-03 STWE p.5	Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		78	szt.	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
6	KNNR 5 0601-04 STWE p.5	Przewód odgromowy w izolacji wysokonapięciowej na skrzyżowaniu z korytkami kablowymi na dachu budynku	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNNR 5 0726-01 STWE p.5	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego wysokonapięciowego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNNR 5 0615-05 STWE p.5	Iglica typu IO-2 mb na podstawie betonowej o regulowanym kącie montowana na dachu	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNNR 5 0615-05 STWE p.5	Iglica odgromowa kominowa typu IK-1,5 mb montowana na dachu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1304-03 STWE p.5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 1304-04 STWE p.5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>