





























BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - Linia trasowania oś

Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+004.77	6.64	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+025.00	9.54	0.03	163.60	0.36	163.60	0.36	163.24
0+050.00	9.35	0.01	236.14	0.51	399.74	0.88	398.87
0+075.00	9.55	0.02	236.22	0.37	635.96	1.25	634.71
0+100.00	9.74	0.00	241.08	0.21	877.04	1.46	875.58
0+125.00	9.41	0.00	239.39	0.01	1116.43	1.47	1114.96
0+150.00	9.64	0.00	238.12	0.00	1354.54	1.47	1353.08
0+175.00	9.06	0.02	233.74	0.28	1588.28	1.75	1586.53
0+200.00	8.10	0.01	214.93	0.45	1803.78	2.20	1800.58
0+225.00	7.57	0.01	195.94	0.27	1998.72	2.47	1996.25
0+250.00	7.09	0.06	183.29	0.82	2182.00	3.30	2178.71
0+275.00	9.36	0.00	205.86	0.72	2387.87	4.02	2383.85
0+292.72	9.12	0.00	147.14	0.00	2534.80	4.02	2530.79
0+300.00	9.14	0.00	66.85	0.00	2601.65	4.02	2617.63
0+312.88	8.43	0.00	114.36	0.01	2716.01	4.02	2731.99

PROJEKT
"ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA" SPÓŁKA Z O.O.
ul. Kromera 3, 15-342 Białystok, tel. 85 664 19 67

Nazwa tytułu:
Przekroje charakterystyczne

Inwestor:
Gmina Hrebenne
ul. Rynek 1, 22-470 Hrebenne

Projekt Wykonawczy
Budowa ul. Wiejskiej i ul. Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kilarowskiego

Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Grzegorz Duszyński	SLO/1313	drogowa	maj 2023	
Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Zaręba	178/284	drogowa	maj 2023	

Data: 02 maja 2023
Skala: 1:100
Arkusz: 2.3