

Przedmiar

WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PCV - PIWNICA

Data: 2026-03-23

Obiekt: DS "ALASKA", Zabrze ul. Jagiellońska 38

Zamawiający: Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Projektów Inwestycyjnych

Kosztorys opracowali:

Małgorzata Kwiecień,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - PIWNICA			
1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - pokój	~2,3	25,0	m2
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,7	25,0	m2
1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,7	25,0	mb
1.4 KSNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	2,3	25,0	m2
1.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~5	25,0	m
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	25,0	m2
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	2	25,0	m2
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	25,0	m2
1.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	25,0	m2
1.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 35 cm (komorowe z zaślepkami)	1,7	25,0	mb
1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,70*0,30m)	1	25,0	szt
1.12 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie	~41		m2
1.13 KNR 401/1212/5 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	41		m2
1.14 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	25,0	kpl
2 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - ŁAZIENKI			
2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - kuchnia	~0,8	3,00	m2
2.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,7	3,00	m2
2.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,5	3,00	mb
2.4 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	0,8	3,00	m2
2.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~3	3,00	m
2.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~1	3,00	m2
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	1	3,00	m2
2.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	1	3,00	m2
2.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	1	3,00	m2
2.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 35 cm (komorowe z zaślepkami)	1,5	3,00	mb
2.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,20*0,30m)	1	3,00	szt
2.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	3,00	kpl
3 WYMIANA STOLARKI WEJŚCIOWEJ			
3.1 Kalk. ind. Wykucie ze ścian różnych elementów / Wykucie ościeżnic drzwi wejściowych	~3,8		m2
3.2 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż ościeżnicy drzwiowej i drzwi wejściowych dwuskrzydłowych (szer. 50cm + 100 cm, wys. 250 cm), aluminiowych, oszklonych + klamki + zamki + samozamykacz + szczotki	1		kpl
3.3 KNP 7/127/1 Analogia - Progi drzwiowe, długość 1.5·m	1		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.4 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm	~7		m
3.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	20		m2
3.6 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	7		m2
3.7 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	7		m2
3.8 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg i drzwi folią malarską - rozłożenie + usunięcie	10	2,00	m2
3.9 Kalk. ind. - wywóz i utylizacja stolarki drzwiowej na wysypisku	1		kpl

Przedmiar

WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PCV - PARTER

Data: 2026-01-23

Obiekt: DS "ALASKA", Zabrze ul. Jagiellońska 38

Zamawiający: Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Projektów Inwestycyjnych

Kosztorys opracowali:

Małgorzata Kwiecień,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - POKÓJ			
1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - pokój	~2,3	39,0	m2
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,7	39,0	m2
1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,7	39,0	mb
1.4 KSNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	2,3	39,0	m2
1.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~5	39,0	m
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	39,0	m2
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	2	39,0	m2
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	39,0	m2
1.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	39,0	m2
1.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 30 cm (komorowe z zaślepkami)	1,7	39,0	mb
1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,70*0,30m)	1	39,0	szt
1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	39,0	kpl
2 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - KUCHNIA			
2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - kuchnia	~1,8	12,0	m2
2.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,5	12,0	m2
2.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,2	12,0	mb
2.4 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	1,8	12,0	m2
2.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~4	12,0	m
2.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	12,0	m2
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	2	12,0	m2
2.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	12,0	m2
2.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	12,0	m2
2.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 30 cm (komorowe z zaślepkami)	1,2	12,0	mb
2.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,20*0,30m)	1	12,0	szt
2.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	12,0	kpl

Przedmiar

WYMIANA DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH NA STOLARKE Z PCV - I PIĘTRO

Data: 2026-03-23

Obiekt: DS "ALASKA", Zabrze ul. Jagiellońska 38

Zamawiający: Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Projektów Inwestycyjnych

Kosztorys opracowali:

Małgorzata Kwiecień,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - POKÓJ			
1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - pokój	~2,3	28,0	m2
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,7	28,0	m2
1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,7	28,0	mb
1.4 KSNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	2,3	28,0	m2
1.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~5	28,0	m
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	28,0	m2
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian	2	28,0	m2
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrz. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	28,0	m2
1.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	28,0	m2
1.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 30 cm (komorowe z zaślepkami)	1,7	28,0	mb
1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,70*0,30m)	1	35,0	szt
1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	28,0	kpl
2 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - KUCHNIA			
2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - kuchnia	~1,8	14,0	m2
2.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,5	14,0	m2
2.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,2	14,0	mb
2.4 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	1,8	14,0	m2
2.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~4	14,0	m
2.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	14,0	m2
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian	2	14,0	m2
2.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrz. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	14,0	m2
2.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	14,0	m2
2.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 30 cm (komorowe z zaślepkami)	1,2	14,0	mb
2.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,20*0,30m)	1	14,0	szt
2.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	14,0	kpl
3 WYMIANA DRZWI BALKONOWYCH			
3.1 Analiza własna - demontaż, wywóz i utylizacja istniejących drzwi balkonowych + progów	~3,3	7,00	m2
3.2 KSNR 7/701/6 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi balkonowe - drzwi dwuskrzydłowe 2*75*220, uchylno-rozwieralne; trzyszybowe z nawietrzakiem na jednym skrzydle drzwiowym + klamka + zamek z wkładem patentowym	3,3	7,00	m2
3.3 KNP 7/127/1 Progi drzwiowe, długość 1.5·m - analogia: dostawa i montaż listew progowych dł. 1,5 m	1	7,00	szt
3.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	4	7,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.5 KNR 401/708/3 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża wewn. szerokości 40·cm	~6	7,00	m
3.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~3	7,00	m2
3.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian	3	7,00	m2
3.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	3	7,00	m2
3.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	3	7,00	m2
3.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi i progów	1	7,00	kpl

Przedmiar

WYMIANA DREWNIANYCH OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH NA STOLARKE Z PCV - II PIĘTRO

Data: 2026-01-23

Obiekt: DS "ALASKA", Zabrze ul. Jagiellońska 38

Zamawiający: Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Projektów Inwestycyjnych

Kosztorys opracowali:

Małgorzata Kwiecień,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - POKÓJ			
1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - pokój	~2,3	28,0	m2
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,7	28,0	m2
1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,7	28,0	mb
1.4 KSNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	2,3	28,0	m2
1.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~5	28,0	m
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	28,0	m2
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian	2	28,0	m2
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytr. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	28,0	m2
1.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	28,0	m2
1.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 30 cm (komorowe z zaślepkami)	1,7	28,0	mb
1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,70*0,30m)	1	35,0	szt
1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	28,0	kpl
2 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - KUCHNIA			
2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - kuchnia	~1,8	14,0	m2
2.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,5	14,0	m2
2.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,2	14,0	mb
2.4 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	1,8	14,0	m2
2.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~4	14,0	m
2.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	14,0	m2
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian	2	14,0	m2
2.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytr. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	14,0	m2
2.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	14,0	m2
2.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 30 cm (komorowe z zaślepkami)	1,2	14,0	mb
2.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,20*0,30m)	1	14,0	szt
2.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	14,0	kpl
3 WYMIANA DRZWI BALKONOWYCH			
3.1 Analiza własna - demontaż, wywóz i utylizacja istniejących drzwi balkonowych + progów	~3,3	7,00	m2
3.2 KSNR 7/701/6 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi balkonowe - drzwi dwuskrzydłowe 2*75*220, uchylno-rozwieralne; trzyszybowe z nawietrzakiem na jednym skrzydle drzwiowym	3,3	7,00	m2
3.3 KNP 7/127/1 Progi drzwiowe, długość 1,5·m - analogia: dostawa i montaż listew progowych dł. 1,5 m	1	7,00	szt
3.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	4	7,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.5 KNR 401/708/3 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża wewn. szerokości 40·cm	~6	7,00	m
3.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~3	7,00	m2
3.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki ścian	3	7,00	m2
3.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	3	7,00	m2
3.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	3	7,00	m2
3.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych drzwi i progów	1	7,00	kpl

Przedmiar

WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA PCV - III PIĘTRO

Data: 2026-01-23

Obiekt: DS "ALASKA", Zabrze ul. Jagiellońska 38

Zamawiający: Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Projektów Inwestycyjnych

Kosztorys opracowali:

Małgorzata Kwiecień,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - POKÓJ			
1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - pokój	~2,3	32,0	m2
1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,7	32,0	m2
1.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,7	32,0	mb
1.4 KSNR 7/701/5 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	2,3	32,0	m2
1.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~5	32,0	m
1.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	32,0	m2
1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	2	32,0	m2
1.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	32,0	m2
1.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	32,0	m2
1.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 35 cm (komorowe z zaślepkami)	1,7	32,0	mb
1.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,70*0,30m)	1	32,0	szt
1.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	32,0	kpl
2 WYMIANA OKNA DREWNIANEGO - KUCHNIA			
2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - kuchnia	~1,8	14,0	m2
2.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewn.	~0,5	14,0	m2
2.3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż parapetów wewn.	~1,2	14,0	mb
2.4 KSNR 7/701/4 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2 - ościeżnice i ramy okienne w kolorze brązowym, zbliżonym do istniejącej stolarki; okno trzyszybowe z nawietrzakiem.	1,8	14,0	m2
2.5 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	~4	14,0	m
2.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	~2	14,0	m2
2.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	2	14,0	m2
2.8 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Uzupełnienie i naprawa tynków zewn. np. warstwa wierzchnia - zaprawa renowacyjna (wytrż. na zgin. 4N/mm2, na ścis. 15N/mm2) + domieszki 2-5% miki (9 kg/m2 na gr. ok. 5 mm) - ościeża zewn.	2	14,0	m2
2.9 KNR 401/1204/2 Analogia - malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ościeża zewnętrzne, w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki elewacji	2	14,0	m2
2.10 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetu PCV o szer. 35 cm (komorowe z zaślepkami)	1,2	14,0	mb
2.11 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej (wym. ok. 1,20*0,30m)	1	14,0	szt
2.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - wywóz i utylizacja zdemontowanych okien i parapetów	1	14,0	kpl