

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

Obiekt	Budynek mieszkalny
Rodzaj robót	Stolarskie - wymiana schodów na klatce schodowej
Lokalizacja	Połczyn-Zdrój ul. Ogrodowa 1A
Zamawiający	Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Inwestor	Gmina Połczyn-Zdrój, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Wykonawca	Zakład Budowlany

Przedmiar

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0402/04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni (34)	szt	34
		razem	szt	34
2	KNNR-W 2 1107/01	Schody policyczne dwubiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych o długości 1m (34)	stopni	34
		razem	stopni	34
3	KNR-W 2-02 1514/01	Malowanie dwukrotne farbą olejną podłóg drewnianych - analogia - stopnie i podstopnie stopnie (1,00*0,25)*2*34 podstopnie (1,00*0,17)*2*34	m2 m2	17 11,56
		razem	m2	28,56
4	KNR-W 2-02 1514/04	Malowanie dwukrotne farbą olejną cokołów o wysokości do 20cm na powierzchniach drewnianych - analogia - policyzki R=1.5 M=1.5 S=1.5 (8,50*2)*2	m	34
		razem	m	34
5	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych R=2 M=2 S=2 (8,50*1,10)	m2	9,35
		razem	m2	9,35
6	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (1,00)	m3	1
		razem	m3	1
7	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S=10 (1)	m3	1
		razem	m3	1

Kosztyorys

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-04 0402/04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu ponad 8 stopni							
		(34) = 34							
		34 szt							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,72	24,48	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,24	42,16	0,00	0,00		
		Materiały							
		Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	m3	0,013	0,442	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,004	0,136	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,003	0,102	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1	3,4	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	0,93	31,62	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0,5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
2	KNNR-W 2 1107/01	Schody policzkowe dwubiegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych o długości 1m							
		(34) = 34							
		34 stopni							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	4,54	154,36	0,00	0,00		
		Materiały							
		Bale iglaste obrzynane kl.III	m3	0,042	1,428	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,008	0,272	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,021	0,714	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
3	KNR-W 2-02 1514/01	Malowanie dwukrotne farbą olejną podłóg drewnianych - analogia - stopnie i podstopnie							
		stopnie $(1,00*0,25)*2*34 = 17$							
		podstopnie $(1,00*0,17)*2*34 = 11,56$							
		28,56 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,33	9,425	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,104	2,97	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,098	2,799	0,00		0,00	
		Grunt pokostowy	dm3	0,13	3,713	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0452	1,291	0,00		0,00	
		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,1138	3,25	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,0063	0,18	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0008	0,023	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
4	KNR-W 2-02 1514/04	Malowanie dwukrotne farbą olejną cokołów o wysokości do 20cm na powierzchniach drewnianych - analogia - policzki							
		(8,50*2)*2 = 34							
		34 m							
		Robocizna R=1,5							
		Robotnicy	r-g	0,198	6,732	0,00	0,00		
		norma: 0,132*1,5							
		Materiały M=1,5							
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,054	1,836	0,00		0,00	

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		<i>norma: 0,036*1,5</i> Farba olejna nawierzchniowa <i>norma: 0,0248*1,5</i> Grunt pokostowy <i>norma: 0,0312*1,5</i> Rozcieńczalnik <i>norma: 0,0143*1,5</i> Szpachlówka olejno-żywiczna <i>norma: 0,0087*1,5</i> Papier ścierny <i>norma: 0,0029*1,5</i> Materiały pomocnicze Sprzęt S=1,5 Środek transportowy <i>norma: 0,0002*1,5</i>	dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 m2 % m-g	0,0372 0,0468 0,02145 0,01305 0,00435 1.5 0,0003	1,265 1,591 0,729 0,444 0,148 0,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (8,50*1,10) = 9,35 9,35 m2 Robocizna R=2 Malarze gr.II <i>norma: 1,03*2</i> Robotnicy gr.I <i>norma: 0,5*2</i> Materiały M=2 Farba olejna nawierzchniowa <i>norma: 0,077*2</i> Farba olejna do gruntowania <i>norma: 0,077*2</i> Benzyna do lakierów <i>norma: 0,034*2</i> Papier ścierny <i>norma: 0,56*2</i> Materiały pomocnicze	r-g r-g dm3 dm3 dm3 ark %	2,06 1 0,154 0,154 0,068 1,12 2	19,261 9,35 1,44 1,44 0,636 10,472 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (1,00) = 1 1 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	r-g r-g m-g	1,81 0,93	1,81 0,93	0,00 0,00	0,00		0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (1) = 1 1 m3 Sprzęt S=10 Samochód skrzyniowy 5t <i>norma: 0,04*10</i>	m-g	0,4	0,4	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Kosztorys

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	

Zestawienie robocizny

Budynek mieszkalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	24,48	0,00	
2	Malarze gr.II	r-g	19,261	0,00	
3	Robotnicy	r-g	170,517	0,00	
4	Robotnicy gr.I	r-g	53,32	0,00	
		Razem	267,578		0,00

Budynek mieszkalny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość	Wartość Kz
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,136			
2	Bale iglaste obrzynane kl.III	m3	1,428			
3	Benzyna do lakierów	dm3	0,636			
4	Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,102			
5	Deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,272			
6	Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	m3	0,442			
7	Farba olejna do gruntowania	dm3	6,246			
8	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	5,504			
9	Grunt pokostowy	dm3	5,304			
10	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,4			
11	Klamry ciesielskie	kg	31,62			
12	Papier ścierny	m2	0,328			
13	Papier ścierny	ark	10,472			
14	Rozcieńczalnik	dm3	2,02			
15	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	3,694			

