

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Przepusty wałowe - rz. Warta - NW Śrem  
 Lokalizacja: gmina Śrem, Książ, Nowe Miasto nad Wartą

Inwestor: PGW Wody Polskie RZGW Poznań  
 NW Śrem

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Kanał Jarosławski - wylot - przepust wałowy				
1	10	KNNR	N010-25-08-05-00 Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp	m <sup>2</sup>	200,000
1	20	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m <sup>2</sup>	200,000
1	30	KNNR	N010-25-19-04-00 Grodze ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem skarp darnią na płask z rozbiórką - analogia	m <sup>2</sup>	4,000
1	40	KNNR	N001-06-03-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	24,000
1	50	KNR	401-12-11-08-00 Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych - analogia	m <sup>2</sup>	24,000
1	60	KNR	401-02-11-03-00 Skucie nierówności betonu do 5cm - analogia	m <sup>2</sup>	24,000
1	70	KNR	201-02-11-01-00 Wywiezienie gruzu i pozostałości - analogia	m <sup>3</sup>	1,500
1	80	KNR	201-02-14-01-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	1,500
1	90	KNNR	N010-26-01-01-00 Uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej - analogia	m <sup>3</sup>	2,400
1	110	KNR	401-06-02-08-00 Izolacja elementów betonowych - analogia	m <sup>2</sup>	50,000
1	120	KNNR	N010-20-04-03-00 Montaż klapy zwrotnej 1000x1000mm - analogia	Mg	1,000
1	130	KNNR	N001-05-07-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	50,000
2	Wał Łęzek-Solec - przepust wałowy w km 1+431				
2	10	KNNR	N010-25-08-05-00 Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp	m <sup>2</sup>	200,000
2	20	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m <sup>2</sup>	200,000
2	30	KNNR	N010-25-19-04-00 Grodze ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem skarp darnią na płask z rozbiórką - analogia	m <sup>2</sup>	2,000
2	40	KNNR	N001-06-03-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	24,000
2	50	KNR	401-12-11-08-00 Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych - analogia	m <sup>2</sup>	8,000
2	60	KNR	401-02-11-03-00 Skucie nierówności betonu do 5cm - analogia	m <sup>2</sup>	8,000
2	70	KNR	201-02-11-01-00 Wywiezienie gruzu i pozostałości - analogia	m <sup>3</sup>	0,500
2	80	KNR	201-02-14-01-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	0,500
2	90	KNNR	N010-26-01-01-00 Uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej - analogia	m <sup>3</sup>	0,800
2	110	KNR	401-06-02-08-00 Izolacja elementów betonowych - analogia	m <sup>2</sup>	15,000
2	120	KNNR	N010-20-04-03-00 Montaż klapy zwrotnej 550x550mm - analogia	Mg	1,000
2	130	KNNR	N001-05-07-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	50,000
3	Wał Łęzek-Solec - przepust wałowy w km 1+755				
3	10	KNNR	N010-25-08-05-00 Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp	m <sup>2</sup>	200,000
3	20	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m <sup>2</sup>	200,000



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	30	KNNR N010-25-19-04-00	Grodze ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem skarp darniną na płask z rozbiórką - analogia	m <sup>2</sup>	2,000
3	40	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	24,000
3	50	KNR 401-12-11-08-00	Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych - analogia	m <sup>2</sup>	8,000
3	60	KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu do 5cm - analogia	m <sup>2</sup>	8,000
3	70	KNR 201-02-11-01-00	Wywiezienie gruzu i pozostałości - analogia	m <sup>3</sup>	0,500
3	80	KNR 201-02-14-01-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	0,500
3	90	KNNR N010-26-01-01-00	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej - analogia	m <sup>3</sup>	0,800
3	110	KNR 401-06-02-08-00	Izolacja elementów betonowych - analogia	m <sup>2</sup>	15,000
3	120	KNNR N010-20-04-03-00	Montaż klapy zwrotnej 550x550mm - analogia	Mg	1,000
3	121	KNNR N010-16-04-03-00	Schody na skarpie wału - analogia	metr	5,000
3	130	KNNR N001-05-07-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	50,000
4	Wał Łęzek-Solec - przepust wałowy w km 5+321				
4	10	KNNR N010-25-08-05-00	Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp	m <sup>2</sup>	200,000
4	20	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m <sup>2</sup>	200,000
4	30	KNNR N010-25-19-04-00	Grodze ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem skarp darniną na płask z rozbiórką - analogia	m <sup>2</sup>	2,000
4	40	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	24,000
4	50	KNR 401-12-11-08-00	Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych - analogia	m <sup>2</sup>	24,000
4	60	KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu do 5cm - analogia	m <sup>2</sup>	24,000
4	70	KNR 201-02-11-01-00	Wywiezienie gruzu i pozostałości - analogia	m <sup>3</sup>	1,500
4	80	KNR 201-02-14-01-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	1,500
4	90	KNNR N010-26-01-01-00	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej - analogia	m <sup>3</sup>	2,400
4	110	KNR 401-06-02-08-00	Izolacja elementów betonowych - analogia	m <sup>2</sup>	40,000
4	120	KNNR N010-20-04-03-00	Montaż klapy zwrotnej 700x700mm - analogia	Mg	1,000
4	121	KNNR N010-05-13-02-00	Wykonanie palisady z kołków ø 7-9 cm głębokości 1,0 m w gruncie kategorii 1-3 - analogia	metr	6,000
4	122	KNNR N010-22-02-01-00	Zagęszczenie gruntu - analogia	m <sup>3</sup>	3,000
4	123	KNNR N010-23-19-01-01	Plantowanie wykopów w gruncie kat I-II - analogia	m <sup>2</sup>	6,000
4	124	KNNR N010-21-11-01-00	Umocowanie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - analogia	m <sup>2</sup>	6,000
4	125	KNNR N010-21-11-03-00	Umocowanie skarp wykopów i nasypów płytami azurowymi o pow jednej płyty do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,000
4	126	KNNR N010-23-19-01-01	Plantowanie wykopów w gruncie kat I-II - analogia	m <sup>2</sup>	15,000
4	130	KNNR N001-05-07-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	50,000
5	Wał Łęzek-Solec - przepust wałowy w km 6+840				
5	10	KNNR N010-25-08-05-00	Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp	m <sup>2</sup>	200,000
5	20	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m <sup>2</sup>	200,000
5	30	KNNR N010-25-19-04-00	Grodze ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem skarp darniną na płask z rozbiórką - analogia	m <sup>2</sup>	2,000
5	40	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	24,000
5	50	KNR 401-12-11-08-00	Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych - analogia	m <sup>2</sup>	20,000
5	60	KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu do 5cm - analogia	m <sup>2</sup>	20,000
5	70	KNR 201-02-11-01-00	Wywiezienie gruzu i pozostałości - analogia	m <sup>3</sup>	1,200



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	80	KNR	201-02-14-01-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2	m³	1,200
5	90	KNNR	N010-26-01-01-00 Uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej - analogia	m³	2,000
5	110	KNR	401-06-02-08-00 Izolacja elementów betonowych - analogia	m²	40,000
5	120	KNNR	N010-20-04-03-00 Montaż klapy zwrotnej 700x700mm - analogia	Mg	1,000
5	121	KNNR	N010-05-13-02-00 Wykonanie palisady z kołków ø 7-9 cm głębokości 1,0 m w gruncie kategorii 1-3 - analogia	metr	11,000
5	123	KNNR	N010-23-19-01-01 Plantowanie wykopów w gruncie kat I-II - analogia	m²	15,000
5	124	KNNR	N010-21-11-01-00 Umocowanie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - analogia	m²	15,000
5	125	KNNR	N010-21-11-03-00 Umocowanie skarp wykopów i nasypów płytami azurowymi o pow jednej płyty do 1 m²	m²	15,000
5	126	KNNR	N010-23-19-01-01 Plantowanie wykopów w gruncie kat I-II - analogia	m²	2,500
5	130	KNNR	N001-05-07-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m²	50,000
6	Wał Solec-Orzechowo - przepust wałowy w km 21+131				
6	10	KNNR	N010-25-08-05-00 Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp	m²	200,000
6	20	KNR	1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m²	200,000
6	30	KNNR	N010-25-19-04-00 Grodze ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem skarp darniną na płask z rozbiórką - analogia	m²	4,000
6	40	KNNR	N001-06-03-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	24,000
6	50	KNR	401-12-11-08-00 Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych - analogia	m²	40,000
6	90	KNNR	N010-26-01-01-00 Uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej - analogia	m³	2,000
6	110	KNR	401-06-02-08-00 Izolacja elementów betonowych - analogia	m²	60,000
6	111	KNNR	N010-20-04-05-00 Montaż kładki stalowej - analogia	Mg	1,000
6	112	KNR	202-15-10-01-00 Przygotowanie, oczyszczenie oraz pomalowanie elementów stalowych - analogia	szt	9,000
6	120	KNNR	N010-20-03-01-00 Montaż mechanizmu wyciągowego - analogia	Mg	0,200