

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3434L Mircze Grafka w miejscowości Szychowice w zakresie budowy drogi dla pieszych”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWIE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km		
				RAZEM	0,231
2 d.1	KSNR 6 1005- 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
				RAZEM	115,425
3 d.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm demontaż	szt.		
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm poszerzenie + zjazdy	m2		
				RAZEM	638,155
7 d.2	KNR-W 2-01 0203-06 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - profilowanie skarpy za chodnikiem	m3		
				RAZEM	37,000
8 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
				RAZEM	230,850
3		PODBUDOWY			
9 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dla pieszych + zjazdy	m2		
				RAZEM	638,155
10 d.3	KNNR 6 0109-03 z.o.2.6. 9901 -01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
				RAZEM	115,425
11 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
				RAZEM	262,095
12 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm chodnik Krotność = 0,8	m2		

				RAZEM	376,060
Przedmiar					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ELEMENTY ULIC			
13 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
				RAZEM	25,192
14 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
				RAZEM	230,850
15 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
				RAZEM	196,960
5		NAWIERZCHNIE			
16 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	m2		
				RAZEM	115,425
17 d.5	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem droga dla pieszych	m2		
				RAZEM	376,060
18 d.5	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem zjazdu	m2		
				RAZEM	146,670
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
19 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
				RAZEM	4,000
20 d.6	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
				RAZEM	2,000
7	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza		kpl	1,00

Zatwierdził w dniu 27.04.2026r.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Hrubieszowie
Krzysztof Tomasik