



Technologia prac do wykonania na poddaszu:

CZĘŚĆ NIE MIESZKALNA - STRYCH.

1)Oczyszczenie elementów drewnianych .

2)Oczyszczenie tynków na kominach.

3)Impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej środkami ochrony grzybobójczej i ognioodpornej .

4)Wykonanie tynków cem-wap kat III na kominach w obrębie poddasza wraz z gruntowaniem i montażem narożników

metalowych z siatką.

5) Malowanie kominów farbą krzemianową (silkatową).

6) Wymiana wyłazu dachowego na wyłaz z profilu PCV o

wymiarach 70x120 cm wraz z drabiną teleskopową.

Technologia prac do wykonania na poddaszu:

CZĘŚĆ MIESZKALNA - LOKALE MIESZKALNE.

ZE WZGLĘDU NA ZABUDOWĘ WIĘŻBY DACHOWEJ W

OBRĘBIE MIESZKAŃ PODDASZA WYKONANIE

JAKICHKOLWIEK PRAC NIE JEST MOŻLIWE.

Powierzchnia poddasza
-część mieszkalna = 135,00 m²

Powierzchnia poddasza
-część nie mieszkalna = 195,04 m²

Biurowo-usługowe
" W P R O J E K T " **Łukasz Witulka**

Tytuł rysunku:

Rzut poddasza.

-projektowane rozwiązanie

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	14.01.2017	14.01.2017	14.01.2017
Sprawdzający	Paweł Myrny	14.01.2017	14.01.2017	14.01.2017
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	14.01.2017	14.01.2017	14.01.2017
Lokalizacja	ul. Wygodna 13 ; 50-323 Wrocław	14.01.2017	14.01.2017	14.01.2017
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Wygodnej 13 we Wrocławiu.	14.01.2017	14.01.2017	14.01.2017