



GMINA ROŻWIENICA



REFERAT
ROZWOJU GOSPODARKI
INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

RG.7021.24.2026

Rożwienica, 22.04.2026r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 zlokalizowanej w miejscowości Rożwienica na dz. nr ewid. 8/2 i 154 oraz w miejscowości Woli Rożwienickiej na dz. nr 901, 902, 903, 904/4, 905/1 i 905/2.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowości Rożwienica na dz. nr ewid. 8/2 i 154 oraz w miejscowości Woli Rożwienickiej na dz. nr ewid. 901, 902, 903, 904/4, 905/1 i 905/2, w celu zapewnienia odbioru ścieków od budowanych budynków.

Długość rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – 235 m.

Wymagana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do PODGiK.

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego wynosi do 30.08.2026r.

IV. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@rozwienica.itl.pl
w terminie: do 30.04.2026 r. do godz. 15⁰⁰.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że:

- zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bądź części zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
- zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

WÓJT GMINY ROŻWIENICA

inż. Tomasz Kud

Sprawę prowadzi:
Magdalena Pilch – Inspektor UG
Tel. 16 888 96 33



+48 16 622 58 22
+48 16 888 96 34



rozwienica.itl.pl
sekretariat@rozwienica.itl.pl



Urząd Gminy Rożwienica
Rożwienica 1,
37-565 Rożwienica

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: SIEĆ KANALIZACYJNA			
1. 1.	Element: ROBOTY ZIEMNE			
1. 1. 1.	Przewierthy sterowany rurami RC o śr.250 mm w gruntach kat.III-IV	13.00 m		
1. 1. 2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - nadmiar	105.36 m3		
1. 1. 3.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	26.18 m3		
1. 1. 4.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - (na odległość do 3 km, wsp. 2)	263.08 m3		
1. 1. 5.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV	224.01 m3		
1. 1. 6.	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	62.25 m3		
1. 1. 7.	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III -177.63 m3 dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości			
1. 1. 8.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV	636.44 m2		
1. 1. 9.	Rury ochronne (osłonowe) A 83 PS o średnicy wewnętrznej 75 mm	12.00 m		
1. 1.10.	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	62.25 m3		
1. 1.11.	Zасыpanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	224.01 m3		
		RAZEM ELEMENT:		
1. 2.	Element: ROBOTY MONTAŻOWE			
1. 2. 1.	Przebiecie otworów w istniejącej studni	1.00 otw.		
1. 2. 2.	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek	125.03 m3		
1. 2. 3.	Kanały z rur PVC -N łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	200.00 m		
1. 2. 4.	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur	13.00 m		
1. 2. 5.	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315/200 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	8.00 szt.		
1. 2. 6.	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	4.00 szt.		
1. 2. 7.	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	1.00 odc.		
		RAZEM ELEMENT:		
		RAZEM KOSZTORYS:		