

Przedmiar robót

Obiekt	"Przebudowa i instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie" dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście
Lokalizacja	dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście, jedn. ewid. 186301_1 m. Rzeszów
Inwestor	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gałęzowskiego 6, 35-959 Rzeszów

Sporządził Tomasz Staszewski

luty 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

"Przebudowa i instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie" dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Klatka nr I		
1	KNR 13-25 0504/01	Demontaż i ponowny montaż szafek, skrzynek o ciężarze do 10kg dla kurka ogniowego	szt	1
2	KNR 2-15 0633/01	Przygotowanie instalacji gazowej wewnętrznej - wyłączenie dopływu gazu - przedmuchiwanie rurociągu sprężonym powietrzem	punktów	1
3	KNR 4-01 0208/08	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 40cm	szt	3
4	KNR 4-03 1004/13	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm	otworów	4
5	KNR 4-02 0308/04	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 65-80mm (poziomy w piwnicy)	m	14
6	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14
7	KNR 2-15 0310/03	Zawory kulowe gazowe o średnicy 32mm z końcówkami do wspawania	szt	2
8	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	15
9	KNR 7-12 0105/04	Odtłuszczanie rurociągów stalowych	m2	15
10	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	15
11	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,25
12	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,25
13	KNR 4-04 1107/01	Wywiezienie zdemontowanych rur stalowych samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,2
14	KNR 2-15 0633/01	Przygotowanie instalacji gazowej wewnętrznej - przedmuchiwanie rurociągu sprężonym powietrzem pionowy, mieszkania	punktów	1
15	KNR 4-02 0308/03	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 40-50mm (piony na kl. schodowych)	m	12
16	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm (piony i poziomy na ścianach kl. schodowych)	m	20
17	KNR 4-02 0309/02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	15
18	KNR 4-02 0314/01	Demontaż gazomierza miechowego G4	szt	12
19	KNR 4-01 0208/07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej	szt	4
20	KNR 4-01 0208/07	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 30cm	szt	6
21	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	9
22	KNR 4-01 0706/01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	4
23	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	10
24	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	30
25	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm o połączeniach spawanych (mieszkania)	m	346,5
26	KNR 2-15 0301/03	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (podejścia do gazomierzy)	m	45
27	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (piony)	m	20
28	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (piony)	m	5
29	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pion klatka - mieszkania)	m	70
30	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (podłączenie kuchenek)	m	12
31	KNR 2-15 0306/02	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach	kpl	15
32	KNR 2-15 0310/02	Zawory kulowe gazowe przelotowe o średnicy 25mm	szt	15
33	KNR 2-15 0310/02	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15-20mm przy urządzeniach	szt	12
34	KNR 2-15 0311/03	Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem (demontaż - ponowny montaż)	szt	12

Tabela przedmiaru robót

"Przebudowa i instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie" dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 4-01 0909/02	Demontaż, ponowny montaż wyposażenia kuchni, przedpokoju, pokoju	szt	24
36	KNR INSTAL 0203/02	Demontaż, wymiana podejścia, ponowny montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt	12
37	KNR 4-02 0313/05	Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej	szt	12
38	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	12
39	KNR-W 2-15 0307/04	Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych	m	50
40	KNR 7-12 0201/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	15
41	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	15
42	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	15
43	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	15
44	KNR 13-25 0504/07	Dostawa i montaż obudowy osłonowej osiatkowanej z płaskowników i kątowników stalowych malowanych o ciężarze do 25kg na trzy gazomierze	szt	5
45	KNR 4-03 1004/16	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm	otworów	50
46	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	50
47	KNR 2-17 0152/02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 160mm	szt	1
48	KNR 2-17 0151/01	Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 160mm	szt	1
49	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2
50	KNR-W 2-02 0504/03	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m2	2
51	KNR 9-29 0107/01	Rozbiórka okładzin sufitowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5m2	m2	15
52	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników stalowych	m2	15
53	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	15
		Klatka nr II		
54	KNR 13-25 0504/01	Demontaż i ponowny montaż szafek, skrzynek o ciężarze do 10kg dla kurka ogniowego	szt	1
55	KNR 2-15 0633/01	Przygotowanie instalacji gazowej wewnętrznej - wyłączenie dopływu gazu - przedmuchiwanie rurociągu sprężonym powietrzem	punktów	1
56	KNR 4-01 0208/08	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 40cm	szt	3
57	KNR 4-03 1004/13	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm	otworów	2
58	KNR 4-02 0308/04	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 65-80mm (poziomy w piwnicy)	m	12
59	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12
60	KNR 2-15 0310/03	Zawory kulowe gazowe o średnicy 32mm z końcówkami do wspawania	szt	2
61	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	15
62	KNR 7-12 0105/04	Odtłuszczenie rurociągów stalowych	m2	15
63	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	15
64	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,25
65	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,25
66	KNR 4-04 1107/01	Wywiezienie zdemontowanych rur stalowych samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,2

Tabela przedmiaru robót

"Przebudowa i instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie" dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR 2-15 0633/01	Przygotowanie instalacji gazowej wewnętrznej - przedmuchiwanie rurociągu sprężonym powietrzem pionowy, mieszkania	punktów	1
68	KNR 4-02 0308/03	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 40-50mm (piony na kl. schodowych)	m	14
69	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm (piony i poziomy na ścianach kl. schodowych)	m	20
70	KNR 4-02 0309/02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	15
71	KNR 4-02 0314/01	Demontaż gazomierza miechowego G4	szt	13
72	KNR 4-01 0208/07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej	szt	4
73	KNR 4-01 0208/07	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 30cm	szt	6
74	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	9
75	KNR 4-01 0706/01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	4
76	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	10
77	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	30
78	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm o połączeniach spawanych (mieszkania)	m	316,5
79	KNR 2-15 0301/03	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (podejścia do gazomierzy)	m	45
80	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (piony)	m	15
81	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (piony)	m	5
82	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pion klatka - mieszkania)	m	25
83	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (podłączenie kuchenek)	m	13
84	KNR 2-15 0306/02	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach	kpl	15
85	KNR 2-15 0310/02	Zawory kulowe gazowe przelotowe o średnicy 25mm	szt	15
86	KNR 2-15 0310/02	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15-20mm przy urządzeniach	szt	13
87	KNR 2-15 0311/03	Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem (demontaż - ponowny montaż)	szt	13
88	KNR 4-01 0909/02	Demontaż, ponowny montaż wyposażenia kuchni, przedpokoju, pokoju	szt	26
89	KNR INSTAL 0203/02	Demontaż, wymiana podejścia, ponowny montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt	13
90	KNR 4-02 0313/05	Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej	szt	13
91	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	13
92	KNR-W 2-15 0307/04	Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach niemieszkalnych	m	50
93	KNR 7-12 0201/04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	15
94	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	15
95	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	15
96	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	15
97	KNR 13-25 0504/07	Dostawa i montaż obudowy osłonowej osiatkowanej z płaskowników i kątowników stalowych malowanych o ciężarze do 25kg na trzy gazomierze	szt	5
98	KNR 4-03 1004/16	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm	otworów	50
99	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	50

Tabela przedmiaru robót

"Przebudowa i instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie" dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
100	KNR 2-17 0152/02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 160mm	szt	1
101	KNR 2-17 0151/01	Podstawy dachowe stalowe kołowe B/III, w układach bezkanałowych o średnicy wylotów 160mm	szt	1
102	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2
103	KNR-W 2-02 0504/03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym	m2	2
104	KNR 9-29 0107/01	Rozbiórka okładzin sufitowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5m2	m2	15
105	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników stalowych	m2	15
106	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	15

Zestawienie materiałów

"Przebudowa i instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie" dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2,483
2	Azot sprężony techniczny	m3	0,12
3	Benzyna do ekstrakcji	dm3	3,57
4	Blachowkręty	szt	555
5	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	20
6	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,316
7	Cement portlandzki 35	kg	8,6
8	Cement portlandzki 35	t	0,708
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,212
10	Drewno na stemple budowlane	m3	0,318
11	Drut stalowy do spawania	kg	3,629
12	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	9,772
13	Farba emulsyjna Polinit	dm3	8,28
14	Farba olejna do gruntowania przeciwrdezwna	dm3	3,39
15	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	8,46
16	Gaz propan, butan	kg	1,52
17	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
18	Gips budowlany szpachlowy	kg	9
19	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,36
20	Haki i uchwyty do rur	szt	254,46
21	Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm	m	2,5
22	Kształtowniki stalowe główne, profilowane CD-60/27	m	21
23	Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27	m	57
24	Kształtowniki stalowe przyściennne, profilowane UD-28/27	m	12
25	Kurki gazowe mosiężne 15mm	szt	0,11
26	Kurki gazowe mosiężne przelotowe 20mm	szt	25
27	Kurki gazowe mosiężne przelotowe 25mm	szt	30
28	Kurki gazowe żeliwne przelotowe 32mm	szt	4
29	Lina stalowa ocynkowana 5mm	m	6,24
30	Łączniki krzyżowe l-j 60/60	szt	39,9
31	Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy miechowych 25mm	szt	61,8
32	Łączniki wzdłużne l-w 60/110	szt	15,6
33	Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 15mm	szt	0,26
34	Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 25mm	szt	328,74
35	Obudowa osłonowa z płaskowników i kątowników stalowych osiatkowana malowana na 3 gazomierze	szt	10
36	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	4,88
37	Piasek do betonów zwykłych	m3	1,062
38	Piasek do zapraw	m3	1,638
39	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	31,5
40	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/III o średnicy 160mm	szt	2
41	Pręty mocujące	szt	27,3
42	Przepustnica dn 160	szt	4
43	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,84
44	Rury stalowe b/s czarne instalacyjne na przewody gazu dn 15mm	m	25,75
45	Rury stalowe b/s czarne instalacyjne na przewody gazu dn 20mm	m	97,85
46	Rury stalowe b/s czarne instalacyjne na przewody gazu dn 25mm	m	129,65
47	Rury stalowe b/s czarne instalacyjne na przewody gazu dn 32mm	m	37,08
48	Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne 15mm	m	0,3
49	skrzynka gazowa 40x40x25 dla kurka ogniowego	szt	2
50	Ściągacz śrubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z uchwytyami widelkowymi stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym	szt	6,24
51	Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi	szt	16,64
52	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	0,72
53	Taśma	mb	30
54	Tlen techniczny sprężony	m3	2,674
55	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 160mm	szt	2,08
56	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200mm	szt	2,08
57	Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do 160mm	szt	2,06
58	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,292
59	Wieszak w 60/100	szt	27,3
60	Woda	m3	6,348
61	Wywietrzaki cylindryczne 160 mm	szt	2

Zestawienie materiałów

"Przebudowa i instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie" dz. nr 1132/7, obręb ewid. 0207 Śródmieście

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
62	Żwir wielofrakcyjny do betonów	m3	1,888