

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CHECIŃSKA 25 - Remont pokrycia dachu.					
1		Prace demontażowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 7 km	t		
d.1	1107-01				
	1107-04				
		0,35	t	0,350	
				RAZEM	0,350
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
		73,89	m ²	73,890	
				RAZEM	73,890
3	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-05				
		51,8	m	51,800	
				RAZEM	51,800
2		Obróbki bitumiczne i blacharskie attyki i pasa nadrynnowego			
4	KNR 2	Montaż płyty impregnowanej OSB gr 22 mm pod obróbkę blacharską attyk 46,87+12,95=59,82	m ²		
d.2	0603-04				
		59,82	m ²	59,820	
				RAZEM	59,820
5	KNR 2-02	Obróbki attyk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm 46,87+25,9=72,77 m2	m ²		
d.2	0506-02				
		72,77	m ²	72,770	
				RAZEM	72,770
6	KNR 2-02	Obróbki pasa nadrynnowego przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm	m ²		
d.2	0506-02				
		12,95	m ²	12,950	
				RAZEM	12,950
7	KNR 2-02	Grunтовanie powierzchni płyty OSB pod papę, gruntem Sinplast Primer - szybki syntan grunt SBS - wykonywane na zimno	m ²		
d.2	0602-01				
		59,72	m ²	59,720	
				RAZEM	59,720
8	KNR-W 4-01	Pokrycie pasa OSB pod obróbkę attyki papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2mm 72,1mb *0,7 m=50,47m2	m ²		
d.2	0519-01				
		50,47	m ²	50,470	
				RAZEM	50,470
3		Pokrycie dachu papą nawierzchniową SBS.			
9	KNR 9-14	Pokrycia dachów renowacyjne w układzie jednowarstwowym papą Termik Top 5 Szybki Syntan SBS; grubość 5,5 mm (gwarancja 12 lat)	m ²		
d.3	0201-03				
		525,77	m ²	525,770	
				RAZEM	525,770
10	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wylazów dachowych, kominów, itp.)	m ²		
d.3	0301-02				
		54,8 mb*0,35=19,18 m2	m ²	19,180	
		19,18		RAZEM	19,180
11	KNR 0-17	Przykręcenie na górnej krawędzi izolacji wokół kominów listwy dociskowej ICOPAL szer 30-40 mm.	m		
d.3	2609-08				
		54,8	m	54,800	
				RAZEM	54,800
4		Wymiana instalacji odgromowej.			
12	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
d.4	1140-05				
		177,2	m	177,200	
				RAZEM	177,200
13	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
d.4	0604-04				
		177,2	m	177,200	
				RAZEM	177,200
14	KNR 5-08	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr. 10 mm na dachu lub dymniku płaskim	szt.		
d.4	0615-03				
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000