
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
NAZWA INWESTYCJI:	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy Świętokrzyskiej 35 w Warszawie
ADRES INWESTYCJI:	Świętokrzyska 35, Warszawa
NAZWA INWESTORA:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM I"
ADRES INWESTORA:	Ul. Świętokrzyska 31/33A, 00-049 Warszawa
BRANŻE:	Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	P.Słowik
DATA OPRACOWANIA:	04.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		System Sygnalizacji Pożaru.			
1 d.1		Wykonanie demontażu	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
2 d.1	KNR AL-01 0102-01	Dostawa i montaż modułowej centrali s.s.p z drukarką-referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
3 d.1	KNR AL-01 0112-05	Dostawa i montaż certyfikowanego zasilacza 24V/7A-referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
4 d.1	KNR AL-01 0109-02	Dostawa i montaż bateri akumulatorów do centrali CSP zgodnie z projektem	szt.		
		2	szt.	2,0	
				RAZEM	2,0
5 d.1	KNR AL-01 0403-02	Dostawa i montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych -referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		219	szt.	219,0	
				RAZEM	219,0
6 d.1	KNR AL-01 0401-02	Dostawa i montaż czujek pożarowych dymu -referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		219	szt.	219,0	
				RAZEM	219,0
7 d.1	KNR AL-01 0404-07	Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem-referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		23	szt.	23,0	
				RAZEM	23,0
8 d.1	KNR AL-01 0402-02	Dostawa i montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru adresowalnych z izolatorem zwarc (wtynkowy) -referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		29	szt.	29,0	
				RAZEM	29,0
9 d.1	KNR AL-01 0108-04	Dostawa i montaż konwencjonalnego sygnalizatora optyczno- akustycznego -referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		30	szt.	30,0	
				RAZEM	30,0
10 d.1	KNNR 5 0305-07+ 0301-04	Puszka pożarowa dla przewodów o przekroju do 4 mm2 przykręcane	szt.		
		30	szt.	30,0	
				RAZEM	30,0
11 d.1	KNR 5-06 1602-07	Dostawa i montaż dodatkowych urządzeń SAP na got.podłożu z podłączeniem--adresowalny moduł kontrolno-sterujący 4wej/4wyj.-referencyjne zgodnie z projektem	szt.		
		9	szt.	9,0	
				RAZEM	9,0
12 d.1		Wykonanie przebić	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
13 d.1	KNR 5-08 0201-04	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych	m		
		100	m	100,0	
				RAZEM	100,0

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 5-08 0211-06	Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolw. (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytych odstępowych-HTKSHekw 1x2x1 PH90	m		
		50	m	50,0	
				RAZEM	50,0
15 d.1	KNR 5-08 0211-06	Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolw. (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytych odstępowych- HDGs PH90 3x1.5mm2	m		
		150	m	150,0	
				RAZEM	150,0
16 d.1	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe bezhalogenowe o śr.18 mm układane n.t. na betonie	m		
		550	m	550,0	
				RAZEM	550,0
17 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YnTKSYekw1x2x1	m		
		1350	m	1 350,0	
				RAZEM	1 350,0
18 d.1		Budowlane prace naprawcze	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
19 d.1	KNR AL-01 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych	lin.		
		3	lin.	3,0	
				RAZEM	3,0
20 d.1	KNR AL-01 0603-03	Uruchomienie i pomiary linii sygnalizatorów	lin.		
		4	lin.	4,0	
				RAZEM	4,0
21 d.1		Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1. System Sygnalizacji Pożaru.		2
Spis treści		4