

## Remont nawierzchni z kostki - osiedle "Błonie"

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont nawierzchni z kostki - osiedle "Błonie"</b>					
<b>1</b>		<b>ul. Kawaleryjska 18</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		79	m	79,000	
				RAZEM	<b>79,000</b>
2 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka o wytrzymałości 1,5 MPa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
4 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka o wytrzymałości 1,5 MPa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
5 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		79	m	79,000	
				RAZEM	<b>79,000</b>
6 d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	<b>60,000</b>
7 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		3,6	m3	3,600	
				RAZEM	<b>3,600</b>
8 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		3,6	m3	3,600	
				RAZEM	<b>3,600</b>
9 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		7,9	m2	7,900	
				RAZEM	<b>7,900</b>

