
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Montaż monitoringu przy ul. Gallusa 6
ADRES INWESTYCJI: ul. Gallusa 6, Katowice
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik
ADRES INWESTORA: ul. Mikołowska 125A, Katowice,
DATA OPRACOWANIA: 13.04.2026

WYKONAWCA:

Data opracowania
13.04.2026

INWESTOR:

Starszy Specjalista Branżowy
ds. Elektro-energetycznych

Arkadiusz Hojeński
Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0103-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie	m		
		560	m	560,000	
				RAZEM	560,000
2	KNNR 5 1209-1002	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNNR 5 0114-03	Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o śr.do 29 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		850	m	850,000	
				RAZEM	850,000
6	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne, Szafa RACK 600x600, Switch 24 portowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu Rejestrator Hivision DS 7616NXI-12Tb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR AL-01 0505-02	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000