

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Klatka schodowa - roboty malarskie.			
1.1 Demontaż i ponowny montaż gabloty, skrzynek pocztowych i in.	6		r-g
1.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - ze ścian malowanych emulsją i sufitów	138,5		m2
1.3 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	4,2		m2
1.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	6,9		m2
1.5 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	6,9		m2
1.6 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian malowanych f. emulsyjną i sufitów pod gładzie	138,5		m2
1.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	7,6		m2
1.8 KNR 401/342/1 Analogia: demontaż korytka pcv na parterze, wkucie w tynk przewodów, zaprawienie bruzdy	10		m
1.9 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	138,5		m2
1.10 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	75,8		m2
1.11 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	62,7		m2
1.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	92,9		mb
1.13 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	138,5		m2
1.14 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	62,7		m2
1.15 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	75,8		m2
1.16 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lamperia istniejąca	113,7		m2
1.17 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przyjęto 30%	113,7	0,30	m2
1.18 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - analogia: naprawy miejscowe lamperii olejnej przyjęto 20%	113,7	0,20	m2
1.19 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, analogia: gruntowanie i wzmocnienie podłoża środkiem impregnacynno-wzmacniającym z piaskiem kwarcowym	113,7		m2
1.20 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	113,7		m2
1.21 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne,	43,3		m
1.22 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne - analogia: policzki biegów schodowych z okapem, przyjąć krotność 2	41,8	2,00	m
1.23 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady	17,1		m2
1.24 KNR 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - wymiana	17,1		m
1.25 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - drzwi strychowe, gardziel wylazu dachowego	6,28		m2
1.26 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne - analogia: pochwyty parteru	2,8		m
1.27 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie: okna, parapety, drzwi, korytka instalacyjne, skrzynki i rury gazowe	44,5		m2
1.28 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	44,5		m2
1.29 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	24,5	4,00	m2

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Klatka schodowa - roboty malarskie.			
1.1 Demontaz i ponowny montaz gabloty, skrzynek pocztowych i in.	6		r-g
1.2 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - ze ścian malowanych emulsją i sufitów	138,5		m2
1.3 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	4,2		m2
1.4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	6,9		m2
1.5 KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	6,9		m2
1.6 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian malowanych f. emulsyjną i sufitów pod gładzie	138,5		m2
1.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	7,6		m2
1.8 KNR 401/342/1 Analogia: demontaz korytka pcv na parterze, wkucie w tynk przewodów, zaprawienie bruzdy	10		m
1.9 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	138,5		m2
1.10 KNRW 202/830/4 Gładzie gipsowe, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	75,8		m2
1.11 KNRW 202/830/6 Gładzie gipsowe, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	62,7		m2
1.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia: zabezpieczenie naroży kątownikami aluminiowymi	92,9		mb
1.13 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi	138,5		m2
1.14 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	62,7		m2
1.15 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	75,8		m2
1.16 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłóży pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - lamperia istniejąca	113,7		m2
1.17 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - przyjęto 30%	113,7	0,30	m2
1.18 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - analogia: naprawy miejscowe lamperii olejnej przyjęto 20%	113,7	0,20	m2
1.19 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, analogai: gruntowanie i wzmocnienie podłóży środkiem impregnacyjno-wzmacniającym z piaskiem kwarcowym	113,7		m2
1.20 KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	113,7		m2
1.21 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne,	43,3		m
1.22 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne - analogia: policzki biegów schodowych z okapem, przyjąć krotność 2	41,8	2,00	m
1.23 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - balustrady	17,1		m2
1.24 KNR 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych - wymiana	17,1		m
1.25 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - drzwi strychowe, gardziel wylazu dachowego	6,28		m2
1.26 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne - analogia: pochwyty parteru	2,8		m
1.27 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie: okna, parapety, drzwi, korytka instalacyjne, skrzynki i rury gazowe	44,5		m2
1.28 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	44,5		m2
1.29 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	24,5	4,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.30 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie, lastrykowe i betonowe	54	4,00	szt
1.31 KNR 403/307/6 Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego, łącznik p.t. w puszcze - dzwonki do mieszkań	9		szt
1.32 Wycena własna: wywóz i utylizacja gruzu	1		m3
2 Pomieszczenie gospodarcze na strychu - wymiana drzwi, malowanie.			
2.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1		szt
2.2 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	1		szt
2.3 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	9,4		m
2.4 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - skrzydło drzwi poszycie z blachy powlekanej, pełne (drzwi gospodarcze techniczne)	1,6		m2
2.5 KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	1		szt
2.6 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	1		szt
2.7 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	402,7		m2
2.8 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	187,9		m2
2.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	214,8		m2
2.10 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie: okna, drzwi, sprzęty, inne	40,3		m2
2.11 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	40,3		m2
2.12 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	163,4		m2
3 Piwnica (strefa wejścia, pom. gospodarcze) - wymiana drzwi, malowanie.			
3.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 - do pom. gospodarczego i z głównym zaworem wody	2		szt
3.2 KNRW 202/1025/1 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1	2		szt
3.3 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	19,1		m
3.4 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - skrzydło drzwi poszycie z blachy powlekanej, pełne (drzwi gospodarcze techniczne)	3,2		m2
3.5 KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej - drzwi do pom. gospodarczego	1		szt
3.6 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	2		szt
3.7 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami - okno w pom. gospodarczym	0,256		m3
3.8 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek - wyciory kominowe	8		szt
3.9 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - nowe wyczystki kominowe, wg specyfikacji	8		szt
3.10 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) - na zamurowanym oknie, przy wyciorach	2		m2
3.11 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - wejście do piwnicy, pom. gospodarcze	58,2		m2
3.12 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia w pom. gospodarczym	33		m2
3.13 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie pod malowanie ścian i sufitów	91,2		m2
3.14 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	91,2		m2
3.15 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	30		m2
3.16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	28,2		m2
3.17 KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	33		m2
3.18 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	4,8		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.19 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	4,8		m2
3.20 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią - posadzek	30		m2
3.21 KNR 401/205/7 Naprawa stopni schodowych, pęknięcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1 m2	3		szt
3.22 KNR 401/205/8 Naprawa stopni schodowych, większe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,2 m2	5		szt
3.23 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - posadzki, schody	30,5		m2
3.24 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	30,5		m2
3.25 KNR 401/1206/2 (1) Analogia: dwukrotne malowanie posadzek i schodów farbą epoksydową do betonu	30,5		m2
4 Piwnica - korytarz: białkowanie, malowanie posadzek.			
4.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	92,2		m2
4.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne - gruntowanie pod malowanie ścian i sufitów	92,2		m2
4.3 KNR 401/1201/1 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany	70,4		m2
4.4 KNR 401/1201/2 Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity	21,8		m2
4.5 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	16,3		m2
4.6 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	16,3		m2
4.7 BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych - posadzki	19,8		m2
4.8 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu)	4		miejsce
4.9 KNR 401/804/5 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	4		m
4.10 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - posadzki	19,8		m2
4.11 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm - warstwa wyrównująca posadzek	19,8		m2
4.12 KNR 401/1206/2 (1) Analogia: dwukrotne malowanie posadzek farbą epoksydową do betonu	19,8		m2

Piotr Widenka
 Inspektor Nadzoru
 do ogólnobudowlanych
 SM "Górniki" w Katowicach
 ul. bud. nr 89/93