

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Renowacja elewacji zachodniej.			
1.1 KNRW 219/102/1 Oznakowanie terenu robót	40		m
1.2 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie (okna, drzwi balkonowe, parapety, cokół budynku)	178,2		m2
1.3 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	178,2		m2
1.4 ORGB 202/1625/1 Analogia: demontaż i ponowny montaż siatek zabezpieczających we wnęce, tylko R	24,8		m2
1.5 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłoża folią	36,6		m2
1.6 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne nalotu, przyjęto 50% powierzchni tynkarskiej	632,6	0,50	m2
1.7 KNR 17/2608/2 Analogia: naniesienie środka grzybo- i glonobójczego	632,6		m2
1.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, zmycie środka grzybo- i glonobójczego	632,6		m2
1.9 Wycena własna: zebranie i usunięcie wody ze zmywania elewacji	1		szt
1.10 KNR 33/25/1 (1) Analogia: gruntowanie podłoża pod malowanie	632,6		m2
1.11 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji, farba silikonowa	632,6		m2
1.12 Wycena własna: koszt montażu, demontażu, pracy sprzętu (rusztowania - winda, zwyżka, rusztowania alpinistyczne)	1		szt
2 Renowacja elewacji północnej.			
2.1 KNRW 219/102/1 Oznakowanie terenu robót	40		m
2.2 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie (okna, drzwi balkonowe, parapety, cokół budynku)	135,2		m2
2.3 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	135,2		m2
2.4 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłoża folią	35,4		m2
2.5 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne nalotu, przyjęto 30% powierzchni tynkarskiej	523,2	0,30	m2
2.6 KNR 17/2608/2 Analogia: naniesienie środka grzybo- i glonobójczego	523,2		m2
2.7 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, zmycie środka grzybo- i glonobójczego	523,2		m2
2.8 Wycena własna: zebranie i usunięcie wody ze zmywania elewacji	1		szt
2.9 KNR 33/25/1 (1) Analogia: gruntowanie podłoża pod malowanie	523,2		m2
2.10 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji, farba silikonowa	523,2		m2
2.11 Wycena własna: koszt montażu, demontażu, pracy sprzętu (rusztowania - winda, zwyżka, rusztowania alpinistyczne)	1		szt

Piotr Widenka
Inspektor Nadzoru
ds. Ogólnobudowlanych
SM "GÓRNIK" w Katowicach
upr. bud. nr 89/93