

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów instalacji wodno kanalizacyjnej  
ADRES INWESTYCJI : 96-500 SOCHACZEW TARGOWA 1  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Sochaczewie  
ADRES INWESTORA : 96-500 Sochaczew ul M. J. Piłsudskiego 26  
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 16.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.02.2026

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  
*inż. Stanisław Pawłowski*  
upr. sanit. 11/78 i 90/94  
upr. bud. 1/91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana pionów wodno kanalizacyjnych Targowa 1</b>					
1		<b>Kanalizacja</b>			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30*5	m <sup>2</sup>		
		150	m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
2	KNR 0-14 d.1 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01Rozbiórka i ponowne odtworzenie Rx1,8 Uzupełnienie materiału 30% ; wełna przewidziana na wyciszenie kanalizacji 1,1*2,92*5*10	m <sup>2</sup>		
		160.6	m <sup>2</sup>	160.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.60</b>
3	KNR 4-01 d.1 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm tylko pomiędzy piwnicą a parterem	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30*0,5*0,5	m <sup>2</sup>		
		7.50	m <sup>2</sup>	7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
6	KNR 4-02 d.1 0234-10	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - żeliwny czyszczak	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
7	KNR 4-02 d.1 0215-01	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm	szt.		
		20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
8	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		209	m	209.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.00</b>
9	KNR 4-02 d.1 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm zlewozmywaki	szt.		
		30	szt.	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
10	KNR 2-02 d.1 1021-07 analogia	Demontaż i montaż szfki kuchennej zlewozmywakowej wraz z zlewozmywakiem 30 szafek 0,8*0,8*30	m <sup>2</sup>		
		19.20	m <sup>2</sup>	19.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.20</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 02 0213-01	Demontaż i ponowny montaż syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		20% zakup nowych	szt.	30.00	
		30		<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
12	KNR 4-02 d.1 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm - miski ustępowe	szt.		
		30	szt.	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
13	KNR 4-02 d.1 0224-01	Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		30	szt.	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
14	KNR-W 2-01 d.1 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych0,8*30	m		
		24	m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
15	KNR-W 2-01 d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zlewozmywaki + podejścia do lokalówek odpływowych 30+30	podej.		
		60	podej.	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
16	KNR-W 2-01 d.1 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - podejścia do W C wraz z kształtką i uszczelką wargową do połączenia W C	podej.		
		30	podej.	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
17	KNR-W 2-01 d.1 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		185	m	185.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	185.00
18	KNR-W 2- d.1 15 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
19	KNR 4-02 d.1 0215-01	Wymiana dołącznika (traper) o śr. 50 mm - podłączenie kanalizacji lokalowej łazienki	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
20	KNR 4-05II d.1 0201-01	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału 5 m	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
21	kalk. własna	Przepłukanie kanalizacji wodą bieżącą po przeczyszczeniu ze sprawdzeniem skuteczności udrożnienia	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
22	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		1.66	t	1.66	
				RAZEM	1.66
23	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km = 10 km	t		
		1.66	t	1.66	
				RAZEM	1.66
2		<b>Montaż zaworu antyskażeniowego</b>			
24	KNR-W 2- d.2 15 0132-06	Zawory zwrotne antyskażeniowe typu EA - instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm - do montażu przy wodomierzu OMPa 80 st C typ EA 251	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 2- d.2 15 0132-06 analogia	Filtry przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		<b>Woda zimna , ciepła i cyrkulacja</b>			
26	KNR-W 4- d.3 02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		338	m	338.00	
				RAZEM	338.00
27	KNR-W 4- d.3 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		160	m	160.00	
				RAZEM	160.00
28	KNR-W 4- d.3 02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 50+59	szt.		
		109	szt.	109.00	
				RAZEM	109.00
29	KNR-W 4- d.3 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania -WODA ZIMNA	szt.		
		59	szt.	59.00	
				RAZEM	59.00
30	KNR-W 4- d.3 02 0131-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania WODA CIEPŁA	szt.		
		50	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
31	KNR 4-03 d.3 0902-01	Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 mm <sup>2</sup> - plombowanie wodomierza	szt.		
		109	szt.	109.00	
				RAZEM	109.00
32	KNR-W 2- d.3 15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		109	szt.	109.00	
				RAZEM	109.00
33	KNR-W 2- d.3 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		109	kpl.	109.00	
				RAZEM	109.00
34	KNR-W 2- d.3 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych W Z	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2- d.3 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych W Z 77	m		
			m	77.00	
				RAZEM	77.00
36	KNR-W 2- d.3 15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych W Z 3	m		
			m	3.00	
				RAZEM	3.00
37	KNR-W 2- d.3 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STA-BI W C 32	m		
			m	32.00	
				RAZEM	32.00
38	KNR-W 2- d.3 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STA-BI W C 77	m		
			m	77.00	
				RAZEM	77.00
39	KNR-W 2- d.3 15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STA-BI W C 3	m		
			m	3.00	
				RAZEM	3.00
40	KNR-W 2- d.3 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych STA-BI CYRKULACJA + PODEJSCIA DO LOKALOWEK 217	m		
			m	217.00	
				RAZEM	217.00
41	KNR-W 2- d.3 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych W Z - PODEJSCIA DO LOKALOWEK 57	m		
			m	57.00	
				RAZEM	57.00
42	KNR-W 2- d.3 15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1	m		
		498	prób.		1.00
			m	498.00	
				RAZEM	498.00
43	KNR-W 2- d.3 15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 498	m		
			m	498.00	
				RAZEM	498.00
44	KNR-W 2- d.3 15 0116-03 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm W Z +W C 20	szt.		
			szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
45	KNR-W 2- d.3 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm CYRKULACJA 10	szt.		
			szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
46	KNR-W 2- d.3 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm W Z +W C 109	szt.		
			szt.	109.00	
				RAZEM	109.00
47	KNR-W 4- d.3 02 0118-04	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych na wodzie ciepłej + zimna 8+8 16	szt.		
			szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
48	KNR-W 4- d.3 02 0118-05	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 40 mm o połączeniach zgrzewanych ciepła + zimna 2+2 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
49	KNR-W 2- d.3 15 0136-01	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - spusty wody z rur pod pionami W Z +W C 20	szt.		
			szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
50	KNR 4-04 d.3 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 1.1	t		
			t	1.10	
				RAZEM	1.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.3	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km X 10 KM 1.1	t t	1.10	
				RAZEM	1.10
4		<b>Izolacje rur ciepłej i zimnej wody</b>			
52 d.4	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) C W 217	m m	217.00	
				RAZEM	217.00
53 d.4	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) C W 77	m m	77.00	
				RAZEM	77.00
54 d.4	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
55 d.4	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) Z W 57	m m	57.00	
				RAZEM	57.00
56 d.4	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) Z W 32	m m	32.00	
				RAZEM	32.00
57 d.4	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) Z W 77	m m	77.00	
				RAZEM	77.00
58 d.4	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00

