

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów centralnego ogrzewania
ADRES INWESTYCJI : 96-500 SOCHACZEW UL WOJSKA POLSKIEGO 7
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Sochaczewie
ADRES INWESTORA : 96-500 Sochaczew ul M. J. Piłsudskiego 26
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 16.02.2026

WYKONAWCA :

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

inż. Stanisław Pawłowski
Dy. Sanit. 11/78 i 90/94
Data opracowania 16.02.2026
Lp. bud. 1/91

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana pionów C O Wojska Polskiego 7					
1		Roboty demontażowe			
1	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie	m		
d.1	0410-01	505	m	505.00	
				RAZEM	505.00
2	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie	m		
d.1	0410-02	170	m	170.00	
				RAZEM	170.00
3	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie	m		
d.1	0410-03	65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
4	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie	m		
d.1	0410-04	175	m	175.00	
				RAZEM	175.00
5		Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego członowego po przepłukaniu do 5 ogniw Woda na koszt inwestora	kpl.		
d.1	kalk. własna	30	kpl.	30.00	
				RAZEM	30.00
6		Demontaż i montaż grzejnika po przepłukaniu do 10 elementów.	kpl.		
d.1	kalk. własna	57	kpl.	57.00	
				RAZEM	57.00
7		Demontaż i montaż grzejnika po przepłukaniu . Do 15 elementów. Woda na koszt inwestora	kpl.		
d.1	kalk. własna	39	kpl.	39.00	
				RAZEM	39.00
8	KNR-W 4-	Demontaż i montaż grzejnika po przepłukaniu. Do 20 elementów. Woda na koszt inwestora	kpl.		
d.1	02 0515-03	15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR 4-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0512-01	120	szt.	120.00	
				RAZEM	120.00
10	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01	1	t	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km x 10	t		
d.1	1107-04	1	t	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty montażowe			
12	KNR 13-12	Wiercenie otworów o śr.do 5 cm i głębokości do 25 cm	szt.		
d.2	0102-01	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) Stabi PN 20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-01	505	m	505.00	
				RAZEM	505.00
14	KNNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-02	175	m	175.00	
				RAZEM	175.00
15	KNNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) Stabi PN 20 o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0111-03	60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
16	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 42 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
d.2	0405-08	31	m	31.00	
				RAZEM	31.00
17	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach wraz z wykonaniem potpór stalowych i przesównych - pion świecowy	m		
d.2	0405-07 analogia	144	m	144.00	
				RAZEM	144.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 4 d.2 0408-06	Kompensatory osiowe o śr. zewnętrznej 35 mm z rur miedzianych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
19	KNNR 4 d.2 0111-06 analogia	Tuleje ochronne z rur PP PN 10	m		
		110	m	110.00	
				RAZEM	110.00
20	KNNR 4 d.2 0429-01 analogia	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
		120	kpl.	120.00	
				RAZEM	120.00
21	KNNR 4 d.2 0412-01 analogia	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm DN 15 Danfos - ponowny montaż istniejących zaworów	szt.		
		120	szt.	120.00	
				RAZEM	120.00
22	KNNR 4 d.2 0412-01 analogia	Głowice termostatyczne RTD Danfos - ponowny montaż	szt.		
		120	szt.	120.00	
				RAZEM	120.00
23	KNNR 4 d.2 0412-01	Zawory odcinające PLV DN 15 Danfos	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
24	KNNR 4 d.2 0411-01 analogia	Odpowietzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		29	szt.	29.00	
				RAZEM	29.00
25	KNNR 4 d.2 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNNR 4 d.2 0406-04	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	urząd		
		120	urząd	120.00	
				RAZEM	120.00
27	KNNR 4 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		120	urz.	120.00	
				RAZEM	120.00
28	KNNR 4 d.2 0128-01 analogia	Płukanie instalacji C O w budynkach mieszkalnych	m		
		750	m	750.00	
				RAZEM	750.00
29	KNNR 7-28 d.2 0209-04 analogia	Uzupełnienie ubytków w przegrodach budowlanych	m ²		
		13	m ²	13.00	
				RAZEM	13.00

