

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **PODŁĄCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA**

Obiekt : **Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Adres : ul. Konstytucji 3-go maja 6c-6d, 87-100 Toruń

Instalacja elektryczna - zasilanie węzła ciepłego

Opracował : Bartłomiej Kaczorowski

Instalacja elektryczna - zasilanie węzła ciepłego

Budowa : PODŁĄCZENIE WĘZŁA CIEPŁEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : ul. Konstytucji 3-go maja 6c-6d, 87-100 Toruń

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Instalacje elektryczne - zasilanie węzła ciepłego		
1	Pozycja Demontaż łączników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych.	1,000	szt
2	Pozycja Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych	1,000	szt
3	Pozycja Demontaż opraw oświetleniowych zawieszanych i przykręcanych	1,000	szt
4	Pozycja Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - łączny przekrój żył: ponad 7,5 do 12,5 mm² - YDY 3x4,0 mm² 750 V - dostawa i montaż w rurze elektroinstalacyjnej	12,000	m
5	Pozycja Oprawy oświetleniowe LEDowe przemysłowe, w obudowie typu "PLAFON" - strumień świetlny - min. 3000lm - moc oprawy - min 15W - dostawa i montaż natynkowy	2,000	kpl
6	Pozycja Rury winidurkowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur: RL 28 - wraz z akcesoriami montażowymi - dostawa i montaż	20,000	m
7	Pozycja Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju : łącznik 1-biegunowy - komplet prac	1,000	szt
8	Pozycja Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelnych przykręcanych: 2P+Z, 10/16A, 250V - komplet prac	2,000	szt
9	Pozycja Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - łączny przekrój żył: do 7,5 mm² - YDY 3x1,5 mm² 750 V- dostawa i montaż w rurze elektroinstalacyjnej	13,000	m
10	Pozycja Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - łączny przekrój żył: do 7,5 mm² - YDY 3x2,5 mm² 750 V- dostawa i montaż w rurze elektroinstalacyjnej	14,000	m
11	Pozycja Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm²	20,000	szt
12	Pozycja Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 2,5 do 4,0 mm²	30,000	szt
13	Pozycja Dostawa i montaż rozdzielnic tablicowych naściennych: jednorzędowych - RN-1x12 - rozdzielnica RWC wraz z wyposażeniem w/g projektu, komplet prac	1,000	szt
14	Pozycja Ułożenie rur osłonowych z PE 75 - dostawa i montaż	3,000	m
15	Pozycja Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego	4,000	pomiar
16	Pozycja Dokumentacja powykonawcza	1,000	kpl
17	Pozycja Materiały pomocnicze i prace towarzyszące	1,000	kpl