

Remont zapadniętej trylinki na parkingu przed klatką 1 Maja 17  
Osiedle Gontyny Szczecin

Załącznik nr ..... do umowy nr .....

ZAKRES ROBÓT

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont zapadniętej trylinki			
1 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych Trylinka gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - docelowo 10 km Krotność = 9	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1	KNNR 6 0307-02	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Remont miejsca segregacji odpadów wraz z dojściem			
8 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
9 d.2	KNR 2-01 0106-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
11 d.2	KNR 4-01 0105-04	Przewóz gruzu i ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.2	KNR 4-01 0105-07	Przewóz ziemi i gruzu taczkami - dodatek za każde następne 10 m	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
14 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		

Remont zapadniętej trylinki na parkingu przed klatką 1 Maja 17  
Osiedle Gontyny Szczecin

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
17 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
18 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
19 d.2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		54	m2	54,000	
				RAZEM	54,000

Inspektor Sporządził: / Sprawdził:  
Robót Budowlanych  
mgr inż. Dariusz Marzec  
upr. bud. nr ZAP/0029/OWOK/15  
mgr inż. Karolina Mutschmann-Lentowszczyk

Zamawiający:

Wykonawca:

1