

Wytyczne inwestora dla Zadania Nr 1.

1. Przedmiar robót - Załączniki Nr 3A, 3B do 2/WMN/Rb/2026.
2. Należy zastosować granulát z wełny mineralnej o właściwościach: co najmniej 0,041 gr. 25 cm.
3. Pobór energii elektrycznej i wody dla Wykonawcy możliwy tylko poprzez punkt poboru opomiarowany i wyznaczony przez pracownika SM Zatoka.
4. Należy obowiązkowo przestrzegać instrukcji wykonawczej producenta technologii wykonawczych.
5. Należy zabezpieczyć otwory kominów metalową siatką lub kratkami przed dostawianiem się ptaków.
6. Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej należy wykonać protokół z pomiarów – w zakres wymiany instalacji odgromowej zalicza się wymianę uziomów, jeżeli będzie to wynikać z wykonanego przeglądu.
7. Należy przewidzieć konserwację/naprawę daszków nad wejściami do klatek schodowych – w razie konieczności wymiana deskowania.
8. Częściowa naprawa schodów wejściowych do budynku 2szt. – należy przełożyć kostkę brukową i w razie konieczności naprawa boków schodów.
9. Wszelkie prace nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania Wykonawca winien był uwzględnić w ofercie – dodatkowy kosztorys.
10. Okres minimalnej gwarancji:
 - dach: 60 miesięcy od daty odbioru technicznego wykonanych robót,
 - klatki schodowe: 36 miesięcy od daty odbioru technicznego wykonanych robót.

Sporządził:
Kamil Rant