

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELEJU.
ADRES INWESTYCJI : Celej, gm. Stoczek Łukowski, pow. łukowski, nr ewid. Działki: 88/1. /obręb ewidencyjny: 0004 Celej//jed-
nostka ewidencyjna: 061108_2 Stoczek Łukowski/
INWESTOR : Gmina Stoczek Łukowski
ADRES INWESTORA : Pl. T. Kościuszki 1, 21- 450 Stoczek Łukowski

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski inwestycji, który sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich.

Podstawy sporządzania kosztorysów :

- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych przyjętych z wydawnictwa INTERCENBUD na poziomie III kw. 2025 r. obowiązujący w województwie Lubelskim poszerzone o ceny z lokalnego rynku budowlanego.
- Kalkulacji dokonano na podstawie katalogów nakładów rzeczowych: KNR, KNNR, KNR-W oraz kalkulacji własnych.

Charakterystyczne parametry budynku:

POW. ZABUDOWY zgodnie z PN-ISO 9836:	1997	129,0 m2	4,60 %
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA	1.846,0	m2	65,83 %
POW. UTWARDZONE:	829,0	m2	29,57 %
RAZEM:	2.804,0	m2	100,00 %

- powierzchnia placu zabaw - 130,00 m2

w tym:

- nawierzchnia piaskowa - 33,32 m2
- nawierzchnia trawiasta (darń) 96,68 m2
- długość obrzeży gumowych z granulatu SBR - 33,60 m
- liczba urządzeń placu zabaw - 5 szt.
- powierzchnia siłowni zewnętrznej z nawierzchnią trawiastą (darń) - 50,00 m2
- liczba przyborów ćwiczebnych siłowni zewnętrznej - 4 szt.

Zakres rzeczowy:

Planowane zamierzenie budowlane polega na budowie: PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELEJU.

lokalizacja:

Celej, gm. Stoczek Łukowski (pow. łukowski) na działce nr ew. 88/1; jednostka. ew.: Stoczek Łukowski - 061108_2; obręb geodezyjny: Celej 0004;

Obiekty istniejące:

budynek świetlicy wiejskiej;
wiata rekreacyjna;
bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne;
dojścia i dojazdy utwardzone kostką betonową;
ogrodzenie terenu;
bramy wjazdowe, furta wejściowa;
przyłącza: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej;

Obiekty projektowane:

plac zabaw;
siłownia zewnętrzna;

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Urządzenia i zabawki			
1	KNR 2-23	Dostawa i montaż: huśtawki wahadłowej podwójnej	szt.		
d.1	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-23	Dostawa i montaż: huśtawki wagowej	szt.		
d.1	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 2-23	Dostawa i montaż: karuzeli tarczowej	szt.		
d.1	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-23	Dostawa i montaż: bujaka auto	szt.		
d.1	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-23	Dostawa i montaż: camper ze zjeżdżalnią	szt.		
d.1	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Urządzenia i zabawki			
6	KNR 2-23	Dostawa i montaż: biegacz	szt.		
d.2	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-23	Dostawa i montaż: narciarz	szt.		
d.2	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-23	Dostawa i montaż: twister	szt.		
d.2	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 2-23	Dostawa i montaż: orbitrek	szt.		
d.2	0310-06				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Nawierzchnia z trawy			
10	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
d.3	0207-02				
	Z.o.2.10.				
		146.68*0.001	ha	0.15	
				RAZEM	0.15
11	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 3 cm	ha		
d.3	0213-01				
	0213-02				
		poz.10	ha	0.15	
				RAZEM	0.15
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.3	0401-02				
		146.68	m ²	146.68	
				RAZEM	146.68
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04				
		146.68	m ²	146.68	
				RAZEM	146.68
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m ³		
d.3	0108-06				
	0108-08				
		146.68*0.05	m ³	7.33	
				RAZEM	7.33
4		Nawierzchni z piasku			
15	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m ²		
d.4	0102-05				
	0102-06				
		33.32	m ²	33.32	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33.32
16	KNR 2-31 d.4 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
		poz.15	m ²	33.32	
				RAZEM	33.32
17	KNR 4-01 d.4 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m ³		
		poz.15	m ³	33.32	
				RAZEM	33.32
18	KNR 2-31 d.4 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		33.60	m	33.60	
				RAZEM	33.60
19	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		33.60*0.15*0.20	m ³	1.01	
				RAZEM	1.01
20	KNR 2-31 d.4 0407-01 analogia	Obrzeża z granulatu SBR 100x20x6 cm	m		
		33.60	m	33.60	
				RAZEM	33.60

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 5	Urządzenia i zabawki	0.00				0.00%
2	6 - 9	Urządzenia i zabawki	0.00				0.00%
3	10 - 14	Nawierzchnia z trawy	0.00				0.00%
4	15 - 20	Nawierzchnia z piasku	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł