

TYTUŁ OPRACOWANIA:				NADBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W BUDACH ŁAŃCUCKICH								
ADRES INWESTYCJI:				Budy Łańcuckie , dz. nr ewid. 2795								
NUMER RYSUNKU:				K.02								
ZAKRES:				PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA								
ZESTAWIENIE DREWNA								Rev	Data:	2025.10	NR. Projektu	-
NR. ZESTAWIENIA: ZD-01								00	Zmiany Data:	-	Zmiany Index:	-
Lp. [szt.]	Nr	B	H	L_rzut	Kąt α	cos(α)	Ilość	Długość [1szt] +naddatek 50cm	Objętość	Ciężar	UWAGI	
		[cm]	[cm]	[cm]	[°]	[]	[szt]	[cm]	[m³]	550 kg/m³		
										[kg]		
KONSTRUKCJA DACHU												
1	K-1	8	18	124	30	0,87	4	193	0,111	61,2		
	K-2	8	18	214	30	0,87	4	297	0,171	94,1		
	K-3	8	18	304	30	0,87	4	401	0,231	127,0		
	K-4	8	18	394	30	0,87	4	505	0,291	160,0		
	K-5	8	18	484	30	0,87	4	609	0,351	192,9		
	K-6	8	18	524	30	0,87	15	655	1,415	778,2		
	K-7	8	18	424	30	0,87	3	540	0,233	128,2		
	K-8	8	18	274	30	0,87	1	366	0,053	29,0		
	K-9	8	18	72	30	0,87	1	133	0,019	10,5		
	K-10	8	18	468	30	0,87	2	590	0,170	93,5		
	K-11	8	18	374	30	0,87	2	482	0,139	76,3		
	K-12	8	18	284	30	0,87	2	378	0,109	59,9		
	K-13	8	18	194	30	0,87	2	274	0,079	43,4		
	K-14	8	18	104	30	0,87	2	170	0,049	26,9		
	KK-1	10	20	746	30	0,87	4	911	0,729	401,0		
	P-1	15	15	1240		1,00	1	1290	0,290	159,6		
	P-2	15	15	680		1,00	1	730	0,164	90,3		
	P-3	15	15	389		1,00	1	439	0,099	54,3		
	P-4	15	15	315		1,00	1	365	0,082	45,2		
	S-1	15	15	293		1,00	12	343	0,926	509,4		
	BP-1	15	15	200		1,00	10	250	0,563	309,4		
	KL-1	6	18	481		1,00	6	531	0,344	189,2		
	KL-2	6	18	315		1,00	2	365	0,079	43,4		
	J-1	8	18	481		1,00	5	531	0,382	210,3		
	W-1	8	18	179		1,00	2	229	0,066	36,3		
	W-2	8	18	98		1,00	2	148	0,043	23,4		
	W-3	8	18	179		1,00	2	229	0,066	36,3		
	DK-1	6	22	1214		1,00	1	1264	0,167	91,8		
	M-1	14	14	1246		1,00	2	1296	0,508	279,4		
	M-2	14	14	909		1,00	1	959	0,188	103,4		
	D-1	3,2	15	1235		1,00	2	1285	0,123	67,8		
	D-2	3,2	15	1055		1,00	1	1105	0,053	29,2		
	MI-1	8	8	75	45	0,71	16	156	0,160	87,9		
SUMA:									8,452 m3	4648,8 kg		
Do zestawionych elementów doliczono naddatek 0,5m/szt na docięcia.												