

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:	Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4, 37 – 114 Białobrzegi
Nazwa zamierzenia budowlanego:	NADBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W KORNIĄKTOWIE PÓŁNOCNYM.
Jednostka projektowa:	Studio Projektowe MBArchitekt Marcin Bocheński ul. Kustronia 11/17, 35-303 Rzeszów, nr tel. 608 558 140
Adres:	Korniaków Północny, dz. o nr ewid. 370/2, gm. Białobrzegi
Kategoria obiektu budowlanego:	IX
Identyfikator działki:	181002_2.0004.370/2
Data opracowania:	PAŹDZIERNIK 2025

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT:	arch. Marcin Bocheński	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Rz/A-12/06	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Grzegorz Magdoń	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A-177/00	
OPINIA GEOTECHNICZNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Bęben	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej PDK/0181/POOK/12	

SPIS TREŚCI:

A.1.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.....	3
A.2.	OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO.....	4
A.2.1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....	4
A.2.2.	STAN ISTNIEJĄCY.....	4
A.2.3.	STAN PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.....	4
A.2.4.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....	6
A.2.5.	LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH.....	7
A.2.6.	OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.....	7
A.2.7.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.....	7
A.2.8.	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.....	7
A.2.9.	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH, LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.....	7
A.2.10.	INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA TECHNICZNO – BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.....	8
A.2.11.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.....	8
A.2.12.	ZALECENIA OGÓLNE.....	8
A.3.	OPRACOWANIE GRAFICZNE.....	10
	SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH.....	10

A.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.

Oświadczam, że projekt architektoniczno -budowlany na zamierzenie inwestycyjne p/n:

NADBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W KORNIAKTOWIE PÓŁNOCNYM.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Korniaków Północny, część dz. o nr ewid. 370/2, gm. Białobrzegi

**został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wg
Art.34, ustawy Prawo Budowlane.**

DATA:	PAŹDZIERNIK 2025
--------------	-------------------------

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT:	arch. Marcin Bocheński	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Rz/A-12/06	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Grzegorz Magdoń	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A-177/00	
OPINIA GEOTECHNICZNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Bęben	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej PDK/0181/POOK/12	

A.2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO.

A.2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Opracowaniem objęte są:

- nadbudowa budynku Domu Kultury w Korniahtowie Północnym.

Kategoria ob. Budowlanego : **IX.**

A.2.2. STAN ISTNIEJĄCY.

Budynek DK w Korniahtowie Północnym jest obiektem 2 kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, przekrytym dachem stromym, jednospadowym i dwuspadowym, o kącie pochylenia połaci ok. 8 - 20°, blachą trapezową. Konstrukcja główna budynku tradycyjna: ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, więźba drewniana. Budynek nie jest podpiwniczony. Od strony południowej do budynku przylega budynek OSP w Korniahtowie Północnym

Charakterystyczne parametry budynku:

POW. ZABUDOWY (istn.)	~ 315,00m ²
WYS. BUDYNKU(do głównej kalenicy – istn.)	7,80m
LICZBA KONDYGNACJI (istn.)	2K+ poddasze nieużytkowe

A.2.3. STAN PROJEKTOWANY_ ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

Nadbudowa.

Nadbudowa budynku Domu Kultury polegać będzie na zmianie istniejącego dachu na dach wielospadowy. Zakres nadbudowy określono w części rysunkowej projektu architektoniczno – budowlanego. W części objętej nadbudową przewiduje się rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachu wraz z pokryciem w całości. Projektuje się rozbiórkę istniejących do poz. stropu. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy wykonać wieniec żelbetowy oparty na ściankach kolankowych po obwodzie ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych oraz wykonać konstrukcję więźby dachowej wg proj. technicznego konstrukcji. Projektuje się dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 30°. Projektowane jest kalenica dachu na jednym poziomie. Od strony budynku przylegającego (bud. OSP W Korniahtowie Północnym) zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej REI120. Ściana oddzielenia pożarowego powinna być wyniesiona o 30cm ponad pokrycie dachu przylegającego.

Projektuje się rozebranie wszystkich obróbek blacharskich dachu, demontaż rynien i rur spustowych, rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej oraz blachy trapezowej. Po wykonaniu więźby dachowej impregnowanej preparatem ogniochronnym (NRO), należy ułożyć folię paroszczelną (membranę dachową). Na folię ułożyć kontrłaty i łaty drewniane standardowe. Następnie ułożyć pokrycie z blachodachówki powlekanej w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonać nowe obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej; rynny ø 150mm i rury spustowe ø 120mm – z blachy. Kominy ponad stropem parteru docieplić styropianem gr. 5cm oraz wykonać nowe wyprawy elewacyjne. Pokrycie dachu i wszystkie obróbki dachowe i kominów wykonać z blachy powlekanej o grubości minimum 0,7mm. Drewno klasy C27, zaimpregnowane preparatem ogniochronnym (NRO) oraz preparatami przeciwwilgociowymi i antybakteryjnymi. Wszystkie elementy więźby dachowej, które są uszkodzone, zbutwiałe lub spróchniałe - wymienić.

Po wykonaniu nadbudowy utworzona zostanie przestrzeń pełniąca funkcję poddasza nieużytkowego. Na poz. poddasza będzie zapewniony dostęp za pomocą wylazu o wym 80x120cm mocowanego w stropie. Pokrywa wylazu projektowana w klasie EI15 odporności ogniowej.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, wykonanie i ustawienia rynien do usunięcia, drewna oraz wywóz tych odpadów, zabezpieczenie dachu przed deszczem, utrzymanie porządku na placu budowy i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach itp. leży po stronie Wykonawcy robót budowlanych. Po wykonaniu pokrycia z blachy, rynien, rur spustowych i nowych obróbek blacharskich uzupełnić należy instalację piorunochronną dachu z podłączeniem do istniejących zwodów pionowych z wykonaniem pomiarów.

Nowe pokrycie dachowe należy wyposażyć w wyłaz dachowy (o wym. min. 80x80cm), ławy kominarskie. Podbitka wykonana z płyty OSB mocowanej do konstr. drewnianej okapu. Płyta OSB wykończona styropianem oraz tynkiem cienkowarstwowym

Wykończenie ścian zewnętrznych powyżej stropu poddasza.

Do ocieplania ścian zewnętrznych należy zastosować kompletny system ociepleń jednego producenta wraz z akcesoriami typu listwa startowa, profile przyokienne, narożnikowe, dylatacyjne.

Zestaw wyrobów musi być dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej.

Elementy wchodzące w skład systemu:

- tynk silikonowy - faktura „baranek”, ziarno 1,5 mm, barwiony w masie, odporny na rozwój grzybów, alg, pleśni, hydrofobowy, paroprzepuszczalny,
- zaprawa klejąca do wełny mineralnej,
- zaprawa klejąco-szpachlowa wzmocniona włóknami do zatapiać siatki z włókna szklanego,
- preparat gruntujący pod tynki cienkowarstwowe silikatowe — wodna dyspersja żywic syntetycznych,
- płyty z wełny mineralnej grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $1 < 0,042$ [W/nrK]
- siatka z włókna szklanego zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego poprzez polimerową impregnację.

W trakcie wykonania docieplenia ścian należy wykonać nowe parapety zewnętrzne podokienne.

Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować istniejące tablice, parapety okienne, lampy oświetleniowe i inne elementy zamontowane na elewacji. Istniejące instalacje, które ze względów na przepisy wynikające z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki nie mogą zostać zasłonięte warstwą materiału ociepleniowego należy zdemontować a po wykonaniu ocieplenia ponownie je zamontować. Następnie całość elewacji zmyć wodą pod ciśnieniem. Wszystkie niezwiązane i odspajające się fragmenty tynku należy skuć. Po wykonaniu w/w czynności bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości pozostałych tynków i farby elewacyjnej. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. W celu wzmocnienia i zmniejszenia nasiąkliwości podłoża należy je w całości zagruntować gruntem głęboko penetrującym na bazie żywic syntetycznych. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne (mchy, glony, grzyby, pleśnie) należy usunąć poprzez oczyszczenie mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryżowymi. Miejsca skażone należy pokryć poprzez malowanie preparatem grzybobójczym. W przypadku ścian, na których występują zbyt duże nierówności powierzchni, zaleca się nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża do 10 mm - należy zastosować szpachlówkę do tynków lub zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm - można zastosować zaprawę cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy przeprowadzić naprawę naklejając materiał termoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dobrania łączników mechanicznych o odpowiednich długościach podczas dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej). Istniejące gzymsy należy skuć.

Docieplenie stropu poddasza.

Celem przygotowania stropu do docieplenia należy usunąć w całości istniejące warstwy na stropie.

Pow. stropu należy odczyścić z kurzu, pyłu, ubytki w warstwie konstrukcyjnej stropu należy uzupełnić. Na odczyszczoną pow. płyty stropowej należy ułożyć paroizolację (folię PE) z wywinieciem na ściany attyki. Na folii PE należy ułożyć izolację termiczną - styropian EPS 100(podłoga /dach) w dwóch warstwach 12cm + 8 cm. Na izolacji termicznej wykonać wylewkę cementową gr. 4cm zbrojoną siatką stal. Pow. wylewki zatrzeć mechanicznie.

Docieplenie istn. pionów kominowych.

Projektowane jest docieplenie istniejących trzonów kominowych od poz. stropu na poddaszu. Projektuje się docieplenie kominów styropianem gr. 5cm. Przed ociepleniem kominów należy uzupełnić ubytki w

konstrukcji kominów, zdemontować wszystkie istn. klapy rewizyjne , kratki wentylacyjne oraz obróbki blacharskie z wymianą na nowe. Pow. powierzchni połaci dachowej ocieplone ściany kominów należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym wg zaleceń jak w przypadku docieplenia ścian zewnętrznych.

Charakterystyczne parametry budynku:

POW. ZABUDOWY (istn.)	~ 315,00m ²
POW. PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO	279,50m ²
KUBATURA BRUTTO NADBUDOWY	670,50m ³
WYS. BUDYNKU(do głównej kalenicy_proj.)	9,55 m
KĄT POCHYLENIA POŁACI DACHOWYCH	30°
LICZBA KONDYGNACJI	2K+ proj. poddasze nieużytkowe

A.2.4. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie wizji lokalnej ustalono dla terenu inwestycji następujące warunki geotechniczne posadowienia budowli objętych opracowaniem – zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

- Kategoria geotechniczna – obiekt budowlany z uwagi na projektowany zakres prac (nadbudowa i przebudowa budynku, głównie dachu), zaliczono do **pierwszej kategorii geotechnicznej** – jest to budynek domu kultury, zlokalizowany w Korniańtownie Północnym, wolnostojący, 2-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, o prostej konstrukcji i o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony **w prostych warunkach gruntowych** (grunty jednorodne, zalegające poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku, oraz przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych).
- Odwodnienie budowlane – teren inwestycji nie wymaga odwodnienia – zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia.
- Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowach ziemnych – nie dotyczy.
- Projektowane bariery, lub ekrany uszczelniające – nie dotyczy.
- Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – występują warunki gruntowe proste, brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
- Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi – nie dotyczy, w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego obiektu nie występują inne obiekty budowlane.
- Ocena stateczności zboczy, skarp, wykopów i nasypów – nie występują zbocza.
- Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopów i nasypów – nie dotyczy.
- Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektów budowlanych – zwierciadło wody poniżej poziomu projektowanego poziomu posadowienia obiektów, poziom wód gruntowych jest uzależniony bezpośrednio od opadów atmosferycznych – w okresie intensywnych opadów deszczu lub roztopów wiosennych może się podnieść, przy prawidłowo wykonanej izolacji p. wilgociowej nie wpłynie destrukcyjnie na budynek.

- Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów – nie dotyczy.

A.2.5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH.

Nie dotyczy.

A.2.6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

A.2.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

Projektowany obiekt pod względem:

- zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:
Istniejący obiekt jest przyłączony do wodociągu. Budynek generuje ścieki sanitarne. Jest przyłączony do sieci kan. sanitarnej.
Odprowadzenie wód deszczowych z pow. dachu odbywać się będzie po terenie Inwestora, Odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych odbywa się po terenie inwestycji.
- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:
Projektowany obiekt jest ogrzewany z istniejącej kotłowni gazowej. Projektowany obiekt nie generuje spalin rozprzestrzeniających się ponadnormatywnie.
- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów:
Istniejący obiekt generuje odpady, które są gromadzone w istn. miejscu czasowego gromadzenia odpadów oraz usuwane na zasadach obowiązujących w gminie Białobrzegi.
- właściwości akustycznych oraz emisji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:
Poziom hałasu nie przekracza normatywnych wymagań. Hałas generowany poprzez funkcjonowanie obiektu nie rozprzestrzenia się na działki sąsiednie.
- Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie będzie ingerować w istn. tereny biologicznie czynne zakresem planowanej rozbudowy.
Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

A.2.8. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.

Nie dotyczy.

A.2.9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH, LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

A.2.10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA TECHNICZNO – BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

W obrębie nadbudowy projektowana jest instalacja odgromowa.
Innych instalacji wewnętrznych nie projektuje się.

A.2.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby edukacji na stopniu podstawowym

Klasyfikacja pożarowa budynku, przewidywana liczba osób.

Budynek – „ZL III”.

Ocena zagrożenia wybuchem.

W budynku nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Klasa odporności pożarowej budynku.

- „D”

Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

- główna konstrukcja nośna – R 30,
- konstrukcja dachu – (-),
- przekrycie dachu – (-),
- ściany zewnętrzne – REI 30
- ściany wewnętrzne – (-),
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego – REI 60 (drzwi EI 30) w pom. kotłowni,
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoż. – EI oddzielenia.

Budynek Domu Kultury traktuje się jako odrębną strefę pożarową.

Ze względu na przyleganie do budynku OSP zaprojektowano powyżej stropu poddasza ścianę oddzielenia pożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120 .

Projektowany zakres inwestycji nie zmienia istniejących warunków pożarowych.

Inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejące warunki ewakuacji.

Wszystkie użyte elementy budowlane budynku objętego zakresem inwestycji zaprojektowano z materiałów nierozprzestrzeniających ognia NRO.

A.2.12. ZALECENIA OGÓLNE.

Na etapie budowy, należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad i warunków technicznych wykonania i prowadzenia robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz specyfikacją techniczną i zaleceniami producenta użytych materiałów.

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

Podczas wykonywania prac remontowych należy poddać ocenie stanu konstrukcji stropu na poddaszu.

Opracowanie:

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT:	arch. Marcin Bocheński	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Rz/A-12/06	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Grzegorz Magdoń	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A-177/00	
OPINIA GEOTECHNICZNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Bęben	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej PDK/0181/POOK/12	

A.3. OPRACOWANIE GRAFICZNE.

SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH.

NR RYS.	NAZWA RYSUNKU	SKALA RYS.
A.01	INWENTARYZACJA	1:100
A.02	INWENTARYZACJA	1:100
A.03	INWENTARYZACJA	1:100
A.04	RZUT PODDASZA	1:100
A.05	RZUT DACHU	1:100
A.06	ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA	1:100
A.07	ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA	1:100
A.08	ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA	1:100
A.09	PRZEKRÓJ A-A	1:50
A.10	PRZEKRÓJ B-B	1:50