



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com
KRS 0000555263 • NIP: 604-016-56-73 • Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT
(km 0+430,00 – 0+455,00
jezdni szerokości 3m)

*Opracowanie
branżowe:*

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

Przebudowa drogi gminnej w Zielnowie

Inwestor:

**Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, marzec 2026 r.

PRZEDMIAR ROBÓT km 0+430 – 0+455

Przebudowa drogi gminnej w Zielnowie

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka	
				Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim		km	0,03
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
2		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład.	37,10	m³	53,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	15,90		
	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
3		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni		m³	5,00
	D-02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA			
		Wzmocnienie podłoża gruntowego:			
4		Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubości 15 cm, które zostało zdjęte wcześniej podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub ulepszyć. W przypadku braku wystarczającej ilości istniejącego kruszywa, należy wbudować nową warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotów ulic)		m²	89,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
5		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni		m²	89,00
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5			
6		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja utwardzenia drogi i wlotów ulic)		m²	90,00
7		Regulacja terenu warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. min. 10cm (konstrukcja regulacji terenu)		m²	38,00
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
8		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji		komplet	1,00
9		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego		komplet	1,00
	D-10.03.01	Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych.			
10		w-wa ścieralna – płyty betonowe JOMB 100x75cm gr. 12cm (F>150)		m²	75,00
		podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			