



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk  
tel. 504-373-688  
tel. 501-243-736  
e-mail: ampis.projekt@gmail.com  
KRS 0000555263 • NIP: 604-016-56-73 • Regon: 361352943

**TOM 2**

# **PRZEDMIAR ROBÓT** **Km 0+060 – 0+170**

**Opracowanie branżowe: PROJEKT DROGOWY**

**Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Akacjowej w Luzinie**

CPV - 45233140-2 Roboty drogowe  
CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**Inwestor:**

**Gmina Luzino  
ul. Ofiar Stutthofu 11  
84-242 Luzino**

<b>Stanowisko:</b>	<b>Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Opracował:</b>	<b>mgr inż. Sławomir Groth</b> upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, marzec 2026 r.

# PRZEDMIAR ROBÓT km 0+060 - 0+170

## Przebudowa ul. Akacyjowej w Luzinie

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka	
				Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim		km	0,11
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
2		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	307,30	m <sup>3</sup>	439,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	131,70		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
3		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni		m <sup>3</sup>	44,00
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA			
		Wzmocnienie podłoża gruntowego:			
4		Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubości 15 cm, które zostało zdjęte wcześniej podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub ulepszyć. W przypadku braku wystarczającej ilości istniejącego kruszywa, należy wbudować nową warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia jezdni kostką betonową)		m <sup>2</sup>	637,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
5		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni		m <sup>2</sup>	637,00
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5			
6		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja utwardzenia jezdni)		m <sup>2</sup>	637,00
7		Regulacja terenu warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 10cm (konstrukcja regulacji terenu)		m <sup>2</sup>	149,00
8		Regulacja zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 15 cm (konstrukcja regulacji zjazdów gruntowych)		m <sup>2</sup>	225,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej			
9		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja utwardzenia jezdni)		m <sup>2</sup>	637,00
		podsyпка cementowo - piaszkowa 1:4 gr.3cm			
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe			
10		Oznakowanie pionowe		komplet	1,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25 na ławie betonowej z oporem:			
11		na łuku 0 – 10m	0,00	m	231,00
		na łuku 10 - 40m	15,00		
		na prostej (opornik betonowy 15x30cm)	216,00		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
12		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników		m	217,00
	D-10.00.00	INNE ROBOTY			
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.			
13		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji		komplet	1,00
14		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego		komplet	1,00