

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.		Roboty rozbiórkowe				
		przygotowanie placu budowy				
1	KNR 4-04 0901/01	Ogrodzenie systemowe - wykonanie przęseł - wyznaczenie stref BHP	m	50		
2	KNR 4-04 0901/02	Ogrodzenie systemowe - przygotowanie słupów - wyznaczenie stref BHP	m	50		
3	KNR 4-04 0901/03	Ogrodzenie systemowe - ustawienie ogrodzenia - wyznaczenie stref BHP	m	50		
4	Kalkulacja	Oznakowanie terenu budowy znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.	kpl	1		
		wnętrze				
5	KNR-W 2-02 0606/01	Zabezpieczenie powierzchni folią malarską	m2	100		
6	KNR 0-19 0928/09	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych	m2	25,73		
7	KNR-W 2-02 1016/03	Demontaż okien połaciowych	m2	6,5		
8	KNR-W 4-01 0353/12	Demontaż parapetów wewnętrznych	m	18,8		
9	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych	m2	4,7		
10	KNR-W 2-02 1026/01	Demontaż drzwi z ościeżnicami	m2	19,39		
11	KNR 4-01 0701/01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach w okolicach wymienianych okien i drzwi	m2	50		
12	KNR 4-04 0510/02	Rozebranie pieców kafłowych	m3	14		
13	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	20,01		
14	dopłata 10x	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	20,01		
15	KNR 4-04 1107/01.1	Wydóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym	t	0,02		
16	KNR 4-04 1107/04.1	Wydóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,02		
		dach				
17	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy grzymów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	25,5		
18	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	46		
19	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,5		
20	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	323,1		
21	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	323,1		
22	KNR 4-01 0701/01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych na kominach	m2	8,5		
23	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	9,82		
24	dopłata 10x	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	9,82		
25	KNR 4-04 1107/01.1	Wydóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym	t	2,28		
26	KNR 4-04 1107/04.1	Wydóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	2,28		
		elewacja				
27	Kalkulacja	Demontaż i złożenie w miejscu składowania elementów zamontowanych na elewacji typu anteny, kable zasilające, rury kanalizacji	kpl	1		
28	KNR 4-01 0701/03	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (przyjęto 50 % powierzchni)	m2	129,4		
29	KNR-W 4-01 0335/02.1	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej (przebiecie ręczne) w celu prowadzenia wentylacji	szt	18		
30	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	10,35		
31	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	10,35		
		2. Uzupełnienie posadzki po demontażu pieców				
32	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwę wyrównawczą pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	10		
33	KNR-W 2-02 1105/03	Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wyglądającej	m2	10		
34	KNR-W 2-02 1114/03.1	Płytki podłogowe - kolorystycznie zbliżone do posadzki istniejącej w pomieszczeniu	m2	10		
		3. Montaż stolarki				
35	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych PCV w kolorze antracyt RAL 7016	m2	25,73		
36	KNR-W 2-02 1016/03	Okna poddaszy połaciowe o powierzchni do 1,00m2 fabrycznie wykonane	m2	2,5		
37	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi z blachy lakierowanej z wypełnieniem EPS lub PUR, antracyt RAL7016 - drzwi zewnętrzne	m2	5,66		
38	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi z blachy lakierowanej z wypełnieniem EPS lub PUR, antracyt RAL7016 - drzwi wewnętrzne	m2	13,73		
39	KNR-W 2-02 2104/01.1	Montaż parapetów wewnętrznych	m	18,8		
40	KNR-W 2-02 0514/02.2	Parapet zewnętrzne z blachy	m2	4,7		
41	KNR 4-01 0723/02.1	Uzupełnienie tynkowa ścianach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 2m2	m2	50		
42	KNR-W 2-02 0830/02	Gładz gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m2	50		
43	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	50		
		4. Elewacja				
44	ZKNR C-2.1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń	m2	258,8		
45	TZKNBK Villcz1 1-3/01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej - uzupełnienia (przyjęto 50 % powierzchni)	m2	129,4		
46	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt EPS 16 cm	m2	233,07		
47	KNR 0-23 2612/03	Przymocowanie izolacji za pomocą dybli plastikowych	szt	1165		
48	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków	m2	233,07		
49	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków	m2	10,26		
50	KNR 0-23 0931/02.1	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ścianach	m2	233,07		
51	KNR 0-23 0931/04.1	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ościeżach	m2	10,26		
52	KNR-W 2-02 1519/02.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	243,33		
53	KNR-W 2-02 1603/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	255		
54	Kalkulacja	Montaż elementów uprzednio zdemontowanych i składowanych	kpl	1		
		5. Dach				
55	KNR AT-09 0103/02	Położenie folii paroizolacyjnej	m2	323,1		
56	KNR-W 2-02 0612/06	Izolacje połaci dachowej z płyt wełny mineralnej grubości 25 cm w dwóch warstwach	m2	323,1		
57	KNR AT-09 0103/02	Położenie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej	m2	323,1		
58	KNR-W 2-02 0410/02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie do 16cm	m2	323,1		
59	KNR-W 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	323,1		
60	KNR-W 2-02 0509/02	Pokrycie dachu blachą cynkową grubości 0,60mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm	m2	323,1		
61	KNR-W 2-02 0509/02	Obróbka kominów wystających ponad połac dachu analogicznie do systemu blachy zastosowanej na połaci	m2	8,5		
62	KNR-W 2-02 0514/02.2	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	35,4		
63	KNR 2-02 0333/01	Uszczelnienie silikonem elementów narażonych na działanie wody opadowej	m	150		
64	KNR-W 2-02 0520/03.2	Rynny dachowe z blachy z ocynkowanej grubości 0,70mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	47,6		
65	KNR-W 2-02 0527/02.2	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy z ocynkowanej grubości 0,70mm	m	16,5		