

# Przedmiar

branża sanitarna

Obiekt      Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kolegiackiej 1 w  
Kruszwicy

Kod CPV

Inwestor      Gmina Kruszwica    ul. Nadgoplańska 4    88-150 Kruszwica

---

Bydgoszcz ,marzec 2025

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kolegiackiej 1 w Kruszwicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Grzewcze</b>		
1	KNR-W 2-15 0503/012-15 0503-010	Kominek z płaszczem wodnym 10kW, zamknieta komora spalania z podajnikiem pelletu	szt.	7,00
2	KNR-W 2-15 0510/012-15 0510-010	Zasobnik cwu biwalentny	szt.	7,00
3	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV22 600x1000	szt.	2,00
4	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV22 600x800	szt.	1,00
5	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x1400	szt.	2,00
6	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x1100	szt.	1,00
7	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x1000	szt.	4,00
8	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x900	szt.	1,00
9	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x800	szt.	2,00
10	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x700	szt.	2,00
11	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x500	szt.	4,00
12	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe płytowe CV11 600x400	szt.	5,00
13	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe łazienkowy PS 11 750	szt.	1,00
14	KNR 2-15 0418/012-15 0418-010	Grzejniki stalowe łazienkowy PS 07 500	szt.	5,00
15	KNR-W 2-15 0435/012-15 0435-010	Głowica termostatyczna RAW5115/5116	szt.	30,00
16	KNR-W 2-15 0412/022-15 0412-020	Zawór podwójny kątowy 2 rurowy z odcięciem 1/2" - RLV-KS	szt.	24,00
17	KNR-W 2-15 0412/022-15 0412-020	Zawór powrotny RLV 15	szt.	6,00
18	KNR-W 2-15 0412/022-15 0412-020	Zawór zasilający RA-N 15	szt.	6,00

Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kolegiackiej 1 w Kruszwicy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR-W 2-15 0404/012-15 0404-010	Rura PEXa 20	m	106,50
20	KNR-W 2-15 0404/012-15 0404-010	Rura PEXa 15	m	243,20
21	KNR 0-34 0101/010-34 0101-010	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m	106,50
22	KNR 0-34 0101/010-34 0101-010	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m	243,20
23	KNR 2-15 0408/022-15 0408-020	Zawór odcinający gwintowany DN20	szt.	34,00
24	KNR 2-15 0408/012-15 0408-010	Zawór odcinający gwintowany DN15	szt.	6,00
25	KNR-W 2-15 0412/072-15 0412-070	Odpowietrznik automatyczny	szt.	7,00
26	KNR-W 2-15 0412/072-15 0412-070	Odwodnienie	szt.	7,00
27	KNR 4-07 0310/024-07 0310-020	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - rurociąg	m	349,70
<b>2. Wentylacja</b>				
28	KNR 2-17 0122/012-17 0122-010	Przewody wentylacyjne powietrzno-spalinowe z wkładem	kpl.	7,00
29	KNR-W 4-01 0335/134-01 0335-131	Przebicie otworów w ścianach dla przewodu wentylacyjnego	szt.	7,00
30	KNR-W 2-17 0320/022-17 0320-020	Rekuperator ścienny 30-55 m3/h	szt.	14,00
31	KNR-W 4-01 0335/134-01 0335-131	Przebicie otworów w ścianach dla rekuperatorów ściennych	szt.	14,00