

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.		Roboty rozbiórkowe				
		przygotowanie placu budowy				
1	KNR 4-04 0901/01	Ogrodzenie systemowe - wykonanie przęseł - wyznaczenie stref BHP	m	100		
2	KNR 4-04 0901/02	Ogrodzenie systemowe - przygotowanie słupów - wyznaczenie stref BHP	m	100		
3	KNR 4-04 0901/03	Ogrodzenie systemowe - ustawienie ogrodzenia - wyznaczenie stref BHP	m	100		
	Kalkulacja					
4	indywidualna	Oznakowanie terenu budowy znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi.	kpl	1		
		wnętrze				
	KNR-W 2-02 0606/01					
5	analogia	Zabezpieczenie powierzchni folią malarską	m2	100		
6	KNR 0-19 0928/09	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych	m2	25,56		
	KNR-W 4-01 0353/12					
7	analogia	Demontaż parapetów wewnętrznych	m	18,9		
8	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbórka obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych	m2	4,72		
	KNR-W 2-02 1026/01					
	analogia	Demontaż drzwi z ościeżnicami	m2	15,47		
10	KNR 4-01 0701/01	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach w okolicach wymienianych okien i drzwi	m2	50		
11	KNR 4-04 0510/02	Rozebranie pieców kaflowych	m3	12		
	KNR 4-04 0405/01					
12	analogia	Rozbórka stropu drewnianego w celu osadzenia wyłazu dachowego	m2	1		
	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	17,95		
	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	17,95		
14	dopłata 10x	Wywóz złomu z terenu rozbórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,02		
15	KNR 4-04 1107/01.1	Wywóz złomu z terenu rozbórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,02		
	KNR 4-04 1107/04.1	Wywóz złomu z terenu rozbórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,02		
16	dopłata 10x					
		dach				
17	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbórka obróbek murów ogniowych, okapów, kolnierzy grzymów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	9,24		
18	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,3		
19	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,5		
20	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	130,05		
21	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	130,05		
22	KNR 4-01 0701/01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych na kominach	m2	4,2		
	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	4,03		
23	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	4,03		
24	dopłata 10x	Wywóz złomu z terenu rozbórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,05		
25	KNR 4-04 1107/01.1	Wywóz złomu z terenu rozbórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,05		
	KNR 4-04 1107/04.1	Wywóz złomu z terenu rozbórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,05		
26	dopłata 10x					
	Kalkulacja	Wywóz i utylizacja papy	t	0,78		
27	indywidualna					
		elewacja				
	Kalkulacja					
28	indywidualna	Demontaż i złożenie w miejscu składowania elementów zamontowanych na elewacji typu anteny, kable zasilające, rury kanalizacji	kpl	1		
	KNR 4-01 0701/03	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, piastach z zaprawy cementowej (przyjęto 50 % powierzchni)	m2	194,77		
30	KNR-W 4-01 0335/02.1	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej (przebiecie ręczne) w celu prowadzenia wentylacji	szt	22		
31	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	8,04		
	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	8,04		
32	dopłata 10x					
		2.				
33	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwę wyrównawczą pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	8,5		
34	KNR-W 2-02 1105/03	Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wyglądającej	m2	8,5		
35	KNR-W 2-02 1114/03.1	Płytki podłogowe - kolorystycznie zbliżone do posadзки istniejącej w pomieszczeniu	m2	8,5		
		3.				
36	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie stropu nad piwnicą	m2	73,74		
		Ocieplenie stropu piwnicy wełną mineralną 17 cm				
37	KNR-W 2-02 2005/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud pojedynczym mocowanym do podłoża	m2	73,74		
38	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne sufitów z gruntowaniem	m2	73,74		
		4.				
39	KNR-W 2-02 0612/03	Isolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - 15 cm	m2	127,18		
40	KNR-W 2-02 0612/04	Isolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną - 14 cm	m2	127,18		
		5.				
41	KNR 0-19 1023/06	Montaż stolarki				
42	KNR-W 2-02 1203/02	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PCV w kolorze antracyt RAL 7016	m2	25,56		
43	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi z blachy lakierowanej z wypełnieniem EPS lub PUR, antracyt RAL7016 - drzwi zewnętrzne	m2	6,86		
44	KNR-W 2-02 1203/02	Drzwi z blachy lakierowanej z wypełnieniem EPS lub PUR, antracyt RAL7016 - drzwi wewnętrzne	m2	7,38		
45	KNR 2-02 1017/01	Drzwi drewniane, antracyt RAL7016 - drzwi wewnętrzne	m2	1,23		
46	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1		
47	KNR-W 2-02 2104/01.1	Montaż parapetów wewnętrznych	m	18,9		
48	KNR-W 2-02 0514/02.2	Parapet zewnętrzny z blachy	m2	4,72		
		Uzupełnienie tynków ścian z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 2m2	m2	50		
49	KNR-W 2-02 0830/02	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m2	50		
50	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	50		
		6.				
51	ZKNR C-2.1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń	m2	357,12		
		7.				
52	TZKNBK VIIIc2.1 1-3/01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej - uzupełnienia (przyjęto 50 % powierzchni)	m2	194,77		
53	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt EPS 17 cm	m2	357,12		
54	KNR 0-23 2612/03	Przymocowanie izolacji za pomocą dybli plastikowych	szt	1785		
55	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków	m2	357,12		
56	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków	m2	14,01		
57	KNR 0-23 0931/02.1	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ścianach	m2	357,12		
58	KNR 0-23 0931/04.1	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ościeżach	m2	14,01		
59	KNR-W 2-02 1519/02.1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	371,13		
60	KNR-W 2-02 1603/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	390		
	Kalkulacja					
61	indywidualna	Montaż elementów uprzednio zdemontowanych i składowanych	kpl	1		
		Dach				
62	KNR AT-09 0103/02	Położenie folii paroizolacyjnej	m2	130,05		
63	KNR-W 2-02 0612/06	Isolacje połaci dachowej z płyt wełny mineralnej grubości 26 cm w dwóch warstwach	m2	130,05		
64	KNR AT-09 0103/02	Położenie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej	m2	130,05		
65	KNR-W 2-02 0410/02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozstawie do 16cm	m2	130,05		
66	KNR-W 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	130,05		
67	KNR-W 2-02 0509/02	Pokrycie dachu blachą cynkową grubości 0,60mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm	m2	130,05		
68	KNR-W 2-02 0509/02	Obróbka kominów wystających ponad połac dachu analogicznie do systemu blachy zastosowanej na połaci	m2	4,2		
69	KNR-W 2-02 0514/02.2	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	13,01		
70	KNR 2-02 0333/01	Uszczelnienie silikonem elementów narażonych na działanie wody opadowej	m	5,8		
71	KNR-W 2-02 0520/03.2	Rynny dachowe z blachy z ocynkowanej grubości 0,70mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	24,9		
72	KNR-W 2-02 0527/02.2	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy z ocynkowanej grubości 0,70mm	m	9,9		