

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Pszczyńska 292, 44-335 Jastrzębie Zdrój
INWESTOR : Jastrzębie Zdrój Miasto na prawach powiatu
ADRES INWESTORA : Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : 05.2025.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2025.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
C.o. Jastrzębie Zdr. Pszczyńska 292					
1		PRACE PILNE			
1.1		Uzupełnienie izolacji			
1	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1.	0101-10	gr. 20 mm (N)			
1		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
2	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1.	0101-19	gr.30 mm (S)			
1		36,00	m	36,00	
				RAZEM	36,00
3	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1.	0101-19	gr.30 mm (S)			
1		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
1.2		Wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych			
4	KNR 0-35	Demontaż głowic termostatycznych dla wykonania nastaw zaworów termosta-	szt.		
d.1.	0215-04	tycznych (R,S*0,5; M=0)			
2	analogia	142,00	szt.	142,00	
				RAZEM	142,00
5	KNR 0-35	Głowice termostatyczne - Montaż (M=0)	szt.		
d.1.	0215-04				
2		142,00	szt.	142,00	
				RAZEM	142,00
6	KNR 4	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1.	0436-01				
2		142,00	urz.	142,00	
				RAZEM	142,00
2		PRACE WYMAGANE			
2.1		Montaż zaworów regulacyjnych pod pionami na wyjściach z rozdzielacza powrotnego			
7	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 20 mm	szt.		
d.2.	0508-02				
1	analogia	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 25 mm	szt.		
d.2.	0508-03				
1	analogia	17,00	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
9	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 32 mm	szt.		
d.2.	0508-04				
1	analogia	6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
10	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu regulacyjnego TBV-LF o śr. 15 mm	szt.		
d.2.	0508-01				
1	analogia	3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 15 mm	szt.		
d.2.	0508-01				
1	analogia	21,00	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
12	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 50 mm	szt.		
d.2.	0508-06				
1	analogia	2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	kalk. własna	Izolacja zaworów STAD o śr. 15 mm	szt		
d.2.					
1		21,00	szt	21,00	
				RAZEM	21,00

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.2. kalk. własna	Izolacja zaworów STAD o śr. 50 mm	szt.		
1		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	d.2. kalk. własna	Równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych według normy EN 14336 - zawory równoważące	kpl.		
1		25,00	kpl.	25,00	
				RAZEM	25,00
2.2		Montaż nowych głowic termostatycznych			
16	KNR 0-35	Demontaż głowic termostatycznych (R,S*0,5; M=0)	szt.		
d.2. 0215-04					
2	analogia	142,00	szt.	142,00	
				RAZEM	142,00
17	KNR 0-35	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe	kpl.		
d.2. 0215-02		śr. nom. 15 mm - RA-N			
2		45,00	kpl.	45,00	
				RAZEM	45,00
18	KNR 0-35	Głowice termostatyczne do zaworów RAW 5115	szt.		
d.2. 0215-04					
2		20,00	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
19	KNR 0-35	Głowice termostatyczne do zaworów RA wzmocnione do łazienek i na klatki	szt.		
d.2. 0215-04		schodowe			
2		25,00	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
20	KNR 0-35	Głowica model Danfoss Panda RAS-CK lub inna pasująca do zaworów	szt.		
d.2. 0215-04					
2		127,00	szt.	127,00	
				RAZEM	127,00
21	KNNR 4	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.2. 0436-01					
2		187,00	urz.	187,00	
				RAZEM	187,00