CZĘŚĆ "B" - ARKUSZ 1/2

CZĘŚĆ "A" - ARKUSZ 2/2

UWAGI:

1. RYSUNKI WYKONANO NA PODSTAWIE POMIARÓW WŁASNYCH
2. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH
3. WRYSOWANO TYLKO TE CZĘŚCI OBIEKTU, KTÓRE SĄ W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
4. W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORAMI RYSUNKU
5. ILOŚĆ I ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH NA PODSTAWIE ORYGINALNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Z 2000 ROKU

LEGENDA:

- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA STAŁEGO
- ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
- OTWÓR KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- ELEMENTY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
- WPUST PODŁOGOWY
- PRZYŁĄCZE WODY CIEPŁEJ / ZIMNEJ
- ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ELEMENTY INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

L.P.	POMIESZCZENIE	pow. [m²]	wys. [m]	PODŁOGI	ŚCIANY
0/1	WIATROLAP 1	2,57	2,73	płytki	farba
0/2	KOMUNIKACJA 1	28,33	2,72	płytki	farba
0/3	MAGAZYN 1	4,22	2,72	płytki	płytki
0/4	MAGAZYN 2	9,15	2,72	płytki	farba
0/5	MAGAZYN 3	9,18	2,73	wykładzina PVC	farba
0/6	MAGAZYN 4	9,52	2,72	wykładzina PVC	farba
0/7	MAGAZYN 5	17,85	2,93	płytki	płytki
0/8	MAGAZYN/CHŁODNIA	18,45	2,94	wykładzina PVC	farba
0/9	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,83	2,70	płytki	farba
0/10	KUCHNIA 1	85,64	2,94,	płytki	płytki
0/11	ROZDZIELNIA 1	18,71	2,92	płytki	płytki
0/12	ZMYWALNIA 1	19,23	2,92	płytki	płytki
0/13	WIATROLAP 2	2,54	2,92	płytki	płytki
0/14	MAGAZYN 6	6,40	2,90,	płytki	farba
0/15	POM. PRODUKCYJNE	13,20	2,89	płytki	płytki
0/16	WIATROLAP 3	2,10	2,94	płytki	farba
0/17	MAGAZYN 7	7,66	2,91	płytki	farba
0/18	ADMINISTRACJA	7,94	2,72	płytki	farba
0/19	SZATNIA DAMSKA	7,82	2,72	płytki	farba
0/20	ŁAZIENKA SZATNI	8,77	2,69	płytki	płytki
0/21	WC SZATNI	1,62	2,69	płytki	płytki
0/22	MAGAZYN 8	3,71	2,92	płytki	farba
0/23	WC MĘSKI Z PRZEDSIONKIEM	5,24	2,70	płytki	płytki
0/24	SALA KONSUMPCYJNA 1	113,04	3,10	wykładzina PVC	farba
0/25	HALL/SZATNIA	53,13	3,10	płytki	farba
0/26	WIATROLAP 4	4,84	3,10	płytki	farba
0/27	SALA KONSUMPCYJNA 2	29,85	3,05,	płytki	farba
0/28	POM. GOSPODARCZE 1	7,73	2,85,	płytki	płytki
0/29	MAGAZYN 9	7,47	3,45	płytki	farba
0/30	SALA KONSUMPCYJNA 3	110,16	3,11	wykładzina PVC	farba
0/31	ROZDZIELNIA 2	19,81	3,07,	posadzka betonowa	farba
0/32	ZMYWALNIA 2	23,61	3,07,	posadzka betonowa	płytki(do 1.6m)/farba
0/33	KUCHNIA 2	91,26	3,07	posadzka betonowa	płytki(do 1.6m)/farba
0/34	POMIESZCZENIE 1	8,89	3,07	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/35	POMIESZCZENIE 2	10,55	3,07	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/36	POMIESZCZENIE 3	7,79	3,07	posadzka betonowa	farba
0/37	PRZEDSIONEK	3,23	3,07	posadzka betonowa	farba
0/38	POMIESZCZENIE 4	25,64	3,07	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/39	POMIESZCZENIE 5	24,81	3,04	posadzka betonowa	farba/mur
0/40	KOMINKACJA 2	25,73	3,02,	posadzka betonowa	farba
0/41	WIATROLAP 5	2,62	3,05,	posadzka betonowa	farba
0/42	WĘZEŁ SANITARNY 2 - WC Z PRZEDSIONKIEM	6,24	3,04	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/43	WĘZEŁ SANITARNY 2 - NASTRYSK Z PRZEDSIONKIEM	5,08	3,04	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/44	WĘZEŁ SANITARNY 1 - WC Z PRZEDSIONKIEM	4,41	3,03	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/45	WĘZEŁ SANITARNY 1 - NASTRYSK Z PRZEDSIONKIEM	4,50	3,03	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/46	POMIESZCZENIE 6	7,50	3,02	posadzka betonowa	mur
0/47	POMIESZCZENIE 7	7,92	3,02	deski	farba
0/48	POMIESZCZENIE 8	8,36	3,01,	posadzka betonowa	farba
0/49	POMIESZCZENIE 9	6,20	3,04	posadzka betonowa	farba
0/50	POMIESZCZENIE 10	9,75	3,04	posadzka betonowa	farba (miejscowo płytki)
0/51	POMIESZCZENIE 11	3,88	3,05	posadzka betonowa	farba
0/52	WĘZEŁ SANITARNY 3 - WC Z PRZEDSIONKIEM	4,54	3,10	płytki	płytki
0/53	WĘZEŁ SANITARNY 4 - WC Z PRZEDSIONKIEM	4,75	3,10	płytki	płytki
0/54	POMIESZCZENIE SANITARNE	1,45	3,10	płytki	płytki
0/55	WĘZEŁ SANITARNY 5 - WC Z PRZEDSIONKIEM	9,70	3,10	płytki	płytki

SUMA POWIERZCHNI	954,12

PROJEKT REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE

LOKALIZACJA:
BUDYNEK NR 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 6068 W SIEMIROWICACH

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - 18. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

PRACOWNIA:
grupa malaga
pracownia architektoniczna
80-224 Gdańsk, ul. Wróblewskiego 23
tel. (+48) 606 445 164, 790 66 66 00
biuro@grupamalaga.com, www.grupamalaga.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch. MARTA KODRZYCKA
mgr inż. arch. MARTA WRÓBEL
mgr inż. arch. BOGUMIŁA KAPICA
upr. bud. 110/POMKK/IV/2016
spr. mgr inż. arch. Piotr Olejnik
upr. bud. POMK/10/05
inż. Kamil Cieszyński

PODPIS

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DATA: 10/12/2020

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

RYSUNEK: **RZUT PARTERU - CZĘŚĆ B INWENTARYZACJA**

SKALA: 1:50

NR RYS.: 3

Ten rysunek chroni prawo autorskie. We wszystkich sprawach związanych z naruszeniem prawa należy kierować do Grupa Malaga Pracownia Architektoniczna. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.94.24.83 z późn. zm.).