ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER				
L.P.	POMIESZCZENIE	"pow. [m²]"	wys. [m]	PODŁOGI	ŚCIANY
0.1	WIATROŁAP	2,57	2,73	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.2	KOMUNIKACJA	28,83	2,72	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.3	POM. MAGAZYNOWE	4,22	2,72	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.4	POM. MAGAZYNOWE	9,15	2,72	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.5	JADALNIA PRACOWNICZA	16,05	2,72	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.6	POM. POMOCNICZE	3,39	2,72	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.7	POM. Z KOM. CHŁODNICZYMI	17,85	2,93	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.8	POM. Z KOM. CHŁODNICZYMI	18,45	2,93	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.9	MAGAZYN PRZYKUCHENNY	9,83	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki/farba
0.10	KUCHNIA	85,64	2,94	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.11	POM. DO CATERINGU	18,71	2,92	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.12	ZMYWALNIA	19,22	2,92	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.13	PRZEDSIONEK	2,55	2,92	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.14	MAGAZYN PIECZYWA	6,39	2,90	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.15	OBIERALNIA WARZYW	13,20	2,89	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.16	PRZEDSIONEK	2,10	2,94	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.17	MAGAZYN WARZYW	7,63	2,91	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.18	SZATNIA DAMSKA	7,94	2,72	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.19	SZATNIA DAMSKA	7,82	2,72	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.20	SANITARIATY DAMSKIE	7,41	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.21	SZATNIA MĘSKA	3,75	2,70	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.22	SANITARIATY PERSONELU	3,02	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.22a	SANITARIATY PRZEDSIONEK Z NATRYSKIEM	3,50	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.23	SANITARIATY PERSONELU	1,79	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.24	SALA KONSUMPCYJNA	113,04	3,10	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.25	HALL/SZATNIA	47,76	3,10	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.26	KOMUNIKACJA	50,74	3,10	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.27	PRZEDSIONEK	4,84	3,05	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.28	WC DAMSKIE	4,54	3,10	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.29	WC DAMSKIE	4,75	3,10	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.30	POM. POMOCNICZE	1,45	3,10	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.31	WC MĘSKIE	9,70	3,10	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.32	SALA KONSUMPCYJNA	110,16	3,11	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.33	ROZDZIELNIA KELNERSKA	10,36	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.34	ZMYWALNIA	9,06	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.35	SZATNIA	19,19	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.36	WIATROŁAP	4,00	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.37	SALA	88,41	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.38	MAGAZYN OBRUSÓW	6,79	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.39	MAG. SPRZĘTU KUCHENNEGO	9,75	3,00	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.40	KOMUNIKACJA	6,20	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.41	MAG. SPRZĘTU POLOWEGO	8,36	3,00	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.42	BIURO KIEROWNIKA	15,69	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.43	WĘZEŁ SANITARNY DAMSKI	4,40	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.44	WĘZEŁ SANITARNY MĘSKI	5,45	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.45	PRZEDSIONEK DO WC	2,23	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.46	WC MĘSKIE	3,41	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.47	PRZEDSIONEK DO WC	2,65	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.48	WC DAMSKIE	2,57	2,70	PŁYTKI GRESOWE	płytki
0.49	WIATROŁAP	2,62	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.50	BIURO	24,81	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.51	MAGAZYN SPRZĘTU STOŁÓW	25,94	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.52	MAG. ODZIEŻY BRUDNEJ	9,96	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.53	POM. POMOCNICZE	1,12	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.54	MAG. SPRZ. JEDNORAZOWEGO	10,55	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.55	MAG. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	8,89	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
0.56	KOMUNIKACJA	25,41	3,00	PŁYTKI GRESOWE	farba
SUMA POWIERZCHNI		**955,81**			

UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNKI WYKONANO NA PODSTAWIE POMIARÓW WŁASNYCH
2. WYMIARY PODANO W CM
3. WYKSZTAŁCENIE TYLKO TE CZĘŚCI OBIEKTU, KTÓRE SĄ W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
4. PO WYKONANIU PRAC ROZBIÓRKOWYCH ORAZ DEMONTAŻACH ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI PROJEKTOWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
5. RYSUNKI PROJEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (BRANŻA KONSTRUKCYJNA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ) ORAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ, BĘDĄCYMI INTEGRALNYMI CZĘŚCIAMI NINIEJSZEGO PROJEKTU
7. DLA WSZYSTKICH STOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
8. STOSOWAĆ ZASADY BHP ORAZ OZNAKOWANIE ZGODNE W AKTUALNYMI PRZEPISAMI
9. W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORAMI RYSUNKÓW, OSOBAMI PEŁNIĄCYMI NADZÓR AUTORSKI W TRAKCI CREALIZACJI ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI INWESTORA

UWAGI DO RYSUNKU:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYBURZANIA ŚCIAN NALEŻY SPRAWDZIĆ OBECNOŚĆ EWENTUALNYCH INSTALACJI W NICH PRZEBIEGAJĄCYCH
2. INSTALACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ŚCIANACH PRZEZNACZONYCH DO WYBURZENIA USUNĄĆ POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI STANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU
3. INSTALACJE NIEUŻYTKOWANE USUNĄĆ.
4. USUNĄĆ TYNKI ŚCIENNE WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH BĘDĄ WYKONYWANE NOWE POWŁOKI MALARSKIE LUB OKŁADZINY ŚCIENNE
5. PRZED WYKONANIEM POWŁOK MALARSKICH WYKONAĆ PRÓBKI KOLORYSTYCZNE, SKONSULTOWAĆ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ NADZÓR AUTORSKI LUB INWESTOREM
6. WPUSTY PODŁOGOWE PRZYSTOSOWAĆ DO NOWYCH RZĘDNYCH POSADZEK, WPUSTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU USUNĄĆ
7. POSADZKI - WYKONCZENIE PODŁOGI W CZĘŚCI "A" PROJEKTUJE SIĘ WARIANTOWO (DO OSTATECZNEGO WYBORU PRZEZ INWESTORA) - DOKŁADNY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
8. PO USUNIĘCIU ŚCIAN I PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC POSADZKARSKICH PRZYGOTOWAĆ RÓWNE I CZYSTE PODŁOŻE
9. PŁYTKI UKŁADAĆ NA PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU TYNKI (W PRZYPADKU ŚCIAN MUROWYCH) ORAZ PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE (W PRZYPADKU ŚCIAN DZIAŁOWYCH G-K) OCZYŚCIĆ I POKRYĆ PREPARATEM GRUNTUJĄCYM
10. FUGI MAKSYMALNIE ZWĄ. STOSOWAĆ FUGI ELASTYCZNE, SZYBKOWIĄŻĄCE I SZYBKOSCHNĄCE, ODPORNE NA ŚCIERANIE, NIEPOWODUJĄCE POWSTAWANIA PLAM I WYKWITÓW, O WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROFOBOWYCH. KOLOR FUG DOBRAĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PO UŁOŻENIU PŁYTEK, PODŁOGOWYCH CZY ŚCIENNYCH
11. PRZED MONTAŻEM DRZWI PRZYSTOSOWAĆ OTWORY W ŚWIETLE DO WYMIARÓW OŚCIEŻNIC
12. STOLARKĘ DRZWIOWĄ DO POZOSTAWIENIE, ZABEZPIECZYĆ NA CZAS PRAC REMONTOWYCH
13. ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI, NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH ZDEMONTOWAĆ
14. OKNA W POMIESZCZENIACH BUROWYCH I POMIESZCZENIACH 0.31, 0.51, 0.52 WYPOSAŻYĆ W ROLETY LUB ŻALUZJE
15. OKNA W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH I SZATNIACH PRACOWNIKÓW WYLEPIĆ FOLIĄ MATOWĄ ŚWIATŁOPRZEPUSZCZALNĄ
16. NA RYSUNKU POKAZANO USYTUOWANIE OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ EWAKUACYJNEGO KIERUNKOWEGO NAŚCIENNEGO I NASUFITOWEGO. DOKŁADNE ROZMIESZCZENIE POZOSTAŁYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z ICH PARAMETRAMI ZNAJDUJE SIĘ W PROJECIE ELEKTRYKI OŁĄCZONYM DO OPRACOWANIA
17. WSZYSTKIE DRZWI EWAKUACYJNE MUSZĄ POSIADAĆ SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MIN. 90CM

CZĘŚĆ "B" - ARKUSZ 1/2

CZĘŚĆ "A" - ARKUSZ 2/2

LEGENDA:

- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ŚCIANY I STROPY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- WYBURZENIA
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO WYBURZENIA
- OKŁADZINA ŚCIAN Z KAFLI CERAMICZNYCH - DO SKUCIA
- PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIAN Z KAFLI CERAMICZNYCH
- ISTNIEJĄCA KLAPA REWIZYJNA W PODŁODZE
- SUFIT PODWIESZANY
- HYDRANT
- WPUST PODŁOGOWY
- PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- OPRAWA EWAKUACYJNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA SUFITOWA
- OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA NAŚCIENNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA ANTYPANICZNA
- DRZWI EWAKUACYJNE
- NAWIEWNIK OKIENNY
- KLIMATYZATOR
- ZAWÓR WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNY / NAWIEWNY
- GRZEJNIK

PROJEKT REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE

LOKALIZACJA:
BUDYNEK NR 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 6068 W SIEMIROWICACH

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - 18. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

PROJEKTOWAŁ:
grupa malaga
pracownia architektoniczna
80-224 Gdańsk, ul. Wróblewskiego 23
tel.: (+48) 606 445 166, 792 66 56 55
biuro@grupamalaga.com, www.grupamalaga.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. arch. MARTA KODRZYCKA
mgr inż. arch. MARTA WRÓBEL
mgr inż. arch. BOGUMIŁA KAPICA
upr. bud. 110/POOK/IV/2016
spr. mgr inż. arch. Piotr Olejnej
upr. bud. POM/107/05
inż. Kamil Cieszyński

PODPIS

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

DATA:
10/12/2020

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNA

RYSUNEK:
RZUT PARTERU - CZĘŚĆ B

SKALA:
1:50

NR RYS.:
5

Ten dokument chroni prawo autorskie i prawa pokrewne. Nie może być powielany, wykorzystywany ani rozpowszechniany bez zgody autora z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.94.24.83 z późn. zm.).