


- OBJAŚNIENIA:**
- OPRAWA ŚWIETLNA ŚCIENNA - KINKIET
  - OPRAWA ŚWIETLNA SUFITOWA NATYNKOWA
  - GNIAZDO WTYCZKOWE 1 - FAZ
  - SYMBOL LICZBOWY OKREŚLAJĄCY IŁOŚĆ POJEDYNCZYCH GNIAZD WE WSPÓLNEJ RAMCE
  - WYŁĄCZNIK SCHODOWY
  - WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY
  - GNIAZDO ANTENOWE RTV
  - WYŁĄCZNIK 1 - BIEG
  - OPRAWA EWAKUACYJNA
  - OPRAWA KIERUNKOWA NAŚCIENNA
  - OPRAWA KIERUNKOWA SUFITOWA
  - OPRAWA EWAKUACYJNA ANTYPANICZNA
  - GNIAZDO INTERNETOWE
  - PUNKT ZASILAJĄCY
  - STEROWNIK ŚCIEMNIACZA
  - WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD USTALIĆ NA BUDOWIE Z UŻYTKOWNIKIEM
  - ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM REMONTU Z 12.2020
  - OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- OBJAŚNIENIA:**
- E6** OPRAWA OŚWIETLENIOWA WYKONANA Z PROFILU ALUMINIOWEGO, KOLOR: BIAŁY Ø106,5CM MOC OPRAWY: 100W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED PRZYSTOSOWANA DO ŚCIEMNIACZA DALI LICZBA SZTUK: 6
  - E6'** OPRAWA OŚWIETLENIOWA WYKONANA Z PROFILU ALUMINIOWEGO, MONTAŻ NASTROPOWY, KOLOR: BIAŁY, Ø44CM MOC OPRAWY: 37W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED LICZBA SZTUK: 1
  - E7** OPRAWA OŚWIETLENIOWA ŚCIENNA - KINKIET, METAL/AKRYL WYSOKOŚĆ: 79CM, SZEROKOŚĆ: 8CM, DŁUGOŚĆ: 15CM KOLOR: BIAŁY MAKS. MOC POJEDYNCZEGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: 8.4W LICZBA SZTUK: 8
  - E8** OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA, KOLOR: BIAŁY Ø8,3CM WYSOKOŚĆ: 5CM, WAGA: 0,4KG ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED LICZBA SZTUK: 5
  - E9** OPRAWA EWAKUACYJNA OBUDOWA Z BIAŁEGO POLIWĘGLANU MONTAŻ MIĘDZY PANELAMI SUFITU PODWIESZANEGO NA ZAWIESIACH SZEROKOŚĆ: 6,5CM, DŁUGOŚĆ: 6,5CM

- UWAGI DO RYSUNKU:**
- W NINIEJSZYM PROJEKCIE ZADAPTOWANO W CAŁOŚCI INSTALACJĘ OŚWIETLENIA EWKAUACYJNEGO Z "PROJEKTU REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE" Z 2020 R.
  - PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ W BRUZZACH.
  - ROZMIESZCZENIE ADAPTOWANYCH Z PROJEKTU REMONTU Z 2002 ROKU ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANEGO ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH, W TYM OŚWIETLENIOWYCH
  - WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYCZKOWYCH: 30 CM NAD POZIOMEM WYKOŃCZONEJ POSADZKI, CHYBA ŻE NA RYSUNKU PODANO INACZĘJ.
  - WYSOKOŚĆ MONTAŻU WYŁĄCZNIKÓW: 140 CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
  - WYSOKOŚĆ MONTAŻU KINKIETÓW: 160 CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, CHYBA ŻE NA RYSUNKU PODANO INACZĘJ.
  - OPRAWY ZWIESZANE LINIOWE TYPU E1 MONTOWAĆ TUŻ POD PANELEM SUFITU PODWIESZANEGO NA ZAWIESIACH MIĘDZY OSIAMI PANELI
  - OPRAWY ZWIESZANE E2 ROZMIEŚCIĆ SYMETRYCZNIE NAD KAŻDYM STOLEM DO SPOŻYWANIA POŚLISKÓW
  - UKŁAD WIELOKROTNYCH GNIAZDEK WE WSPÓLNEJ RAMCE (PION-POZIOM) USTALIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE
  - RODZAJ, KOLOR I MODEL OPRAWEK WEDŁUG WYBORU INWESTORA



- UWAGI OGÓLNE:**
- RYUNKI WYKONANO NA PODSTAWIE "PROJEKTU REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE" Z GRUDNIA 2020. AUTOR: GRUPA MALAGA. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTY JEST W POWYŻSZYM PROJEKCIE. ZOSTAŁ ON TAKŻE UZGODNIONY POD WZGLĘDEM WARUNKÓW PPOŻ ORAZ WARUNKÓW SANITARNYCH.
  - W NINIEJSZYM PROJEKCIE NIE ZMIENIA SIĘ POWYŻSZYCH WARUNKÓW - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA PPOŻ I SANITARNE ZOSTAŁY ZAADAPTOWANE. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY PPOŻ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
  - PONADTO ADAPTUJE SIĘ Z POWYŻSZEGO PROJEKTU WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA PUNKTÓW WOD-KAN ORAZ WENTYLACYJNYCH W NIEZMIENIONYCH MIEJSCACH.
  - W NINIEJSZYM OPRACOWANIU WRYSOWANO TYLKO TE CZĘŚCI OBKĘTU, KTÓRE SĄ W ZAKRESIE OPRACOWANIA
  - PO WYKONANIU PRAC ROZBIÓRKOWYCH ORAZ DEMONTAŻACH ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI PROJEKTOWE BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE I PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DALSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
  - ROBOTY BUDOWLANE I REMONTOWE UJĘTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM
  - RYUNKI PROJEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z "PROJEKTEM REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE", GRUDZIEŃ 2020 UDOSTĘPNIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
  - ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP
  - DLA WSZYSTKICH STOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
  - STOSOWAĆ ZASADY BHP ORAZ OZNAKOWANIE ZGODNIE W AKTUALNYMI PRZEPISAMI
  - W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORAMI RYSUNKÓW, OSOBAMI PEŁNIĄCYMI NADZÓR AUTORSKI W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ PRZDSTAWICIELAMI INWESTORA
  - WYMIARY PODANO W [CM]

**PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE**

LOKALIZACJA:  
BUDYNEK NR 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 6068 W SIEMIROWICACH

INWESTOR:  
**SKARB PAŃSTWA - 18. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277**

PRACOWNIA  
**grupa malaga**  
pracownia architektoniczna  
80-234 Gdańsk, ul. Wróblewskiego 25  
tel.: (+48) 608 446 146; 796 66 99 09  
biuro@grupamalaga.com; www.grupamalaga.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY  
mgr inż. arch. MARTA KODRZYCKA  
upr. bud. nr 195/POOKK/V/2021  
mgr inż. arch. MARTA WRÓBEL  
dypl. konserwator  
mgr inż. arch. KAJA ZATORSKA

FAZA  
PROJEKT WYKONAWCZY  
BRANŻA  
ARCHITEKTONICZNA  
DATA  
12/2022

RYSEK  
**ELEKTRYKA ARKUSZ "B"**  
SKALA  
1:50  
NR RYS.  
**10**

Ten rysunek objęty jest prawami autorskimi. Nie może być używany ani reprodukowany w całości lub części bez pisemnej zgody. Ustawa z 4 lutego 1994r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. nr 90 z 2000r. poz. 924).