



UWAGI OGÓLNE:

1. RYSUNKI WYKONANO NA PODSTAWIE "PROJEKTU REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE" Z GRUDNIA 2020. AUTOR: GRUPA MALAGA, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTY JEST W POWYŻSZYM PROJEKcie. ZOSTAŁ ON TAKŻE UZGODNIONY POD WZGLĘDEM WARUNKÓW PPOŻ ORAZ WARUNKÓW SANITARNYCH.
2. W NINIEJSZYM PROJEKcie NIE ZMIENIA SIĘ POWYŻSZYCH WARUNKÓW - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA PPOŻ I SANITARNE ZOSTAŁY ZAADAPTOWANE. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY PPOŻ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
3. PONADTO ADAPTUJE SIĘ Z POWYŻSZEGO PROJEKTU WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA PUNKTÓW WOD-KAN ORAZ WENTYLACYJNYCH W NIEZMIENIONYCH MIEJSCACH.
4. W NINIEJSZYM OPRAWOwANIU WRYSYWANO TYLKO TE CZĘŚCI OBKITU, KTÓRE SĄ W ZAKRESIE OPRAWOwANIA
5. PO WYKONANIU PRAC ROZBIÓRKOWYCH ORAZ DEMONTAŻACH ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI PROJEKTOWE BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE I PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DALSZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
6. ROBÓTY BUDOWLANE I REMONTOWE UJĘTE W NINIEJSZYM PROJEKcie NALĘŻY PRZEWODZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM
7. RYSUNKI PROJEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z "PROJEKTEM REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE", GRUDZIEŃ 2020 USTĘPIENIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
8. ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATESYTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP
9. DLA WSZYSTKICH STOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
10. STOSOWAĆ ZASĄDY BHP ORAZ OZNAKOWANIE ZGODNIE W AKTUALNYM PRZEPISAMI
11. W RAZIE NIEJASNOŚCI NALĘŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORAMI RYSUNKÓW, OSOBAMI PEŁNIAJĄCYMI NADZÓR AUTORSKI W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ PRZDSTAWICIELAMI INWESTORA
12. WYMIARY PODANO W [CM]

UWAGI DO RYSUNKU

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKOŃCZENIOWYCH I PO WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY PROJEKTOWE
2. NINIJSZY RYSUNEK JEST SCHEMATYCZNĄ PROPOZYCJĄ WYKONANIA ZABUDÓW INDYWIDUALNYCH. TECHNOLOGIE WYKONAWSTWA SKONSULTOWAĆ ZE SPECJALISTĄ STOLARZEM. OSTATECZNĄ TECHNOLOGIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZABUDÓW KONSULTOWAĆ Z AUTORAMI NINIJSZEGO PROJEKTU
3. DOBÓR OKŁADZIN STOLARSKICH POSZCZEGÓLNYCH ZABUDÓW DOBRAĆ NA PODSTAWIE PRÓBEK W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
4. SPOŚÓB I KIERUNEK OTWIERANIA POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW DO USTALENIA Z INWESTOREM W TRAKCIE REALIZACJI.
5. SZUFLADY ZAMYKAĆ NA CICHY SAMODOMYK
6. COKOŁY O WZMOŻONEJ ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ

**PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 7 KW 6068
SIEMIOWICE**

LOKALIZACJA:

BUDYNEK NR 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 6068
W SIEMIROWICACH

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - 18. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

PRACOWNIA

grupa malaga
pracownia architektoniczna

80-234 Gdańsk, ul. Wróblewskiego 25
tel.: (+48) 608 446 146; 796 66 99 09
biuro@grupamalaga.com; www.grupamalaga.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS
mgr inż. arch. MARTA KODRZYCKA upr. bud. nr 195/POOKK/V/2021	
mgr inż. arch. MARTA WRÓBEL dypl. konserwator	
mgr inż. arch. KAJA ZATORSKA	

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	DATA 12/2022
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	

RYSUNEK	SKALA	NR RYS.
DETAL S1,S2,S3	1:25	16

Ten rysunek objęty jest prawami autorskimi. Nie może być używany oraz reprodukowany w części lub całości bez pisemnej zgody. (ustawa z 4 lutego 1994r o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).