



LEGENDA:	
	GRANICA DZIAŁKI
	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
	ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA
	PROJEKTOWANA PIESZOCHODNIA (JEDNOCZEŚNIE DROGA POŻAROWA)
	MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA DZIECI W TRAKCIE PRZERW
	PROJEKTOWANE DOJŚCIA PIESZE
	PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
	TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
	REZERWACJA POD BOISKO SZKOLNE
	REZERWACJA POD BOISKO DO GRY W KOSZA
	REZERWACJA POD TORY LEKKOATLETYCZNE
	REZERWACJA POD PLACZ ZABAW
	WJAZD NA TEREN SZKOŁY
	WYJŚCIA EWAKUACYJNE
	PROPOZYCJA LOKALIZACJI WIATY SMETNIKOWEJ
	DRZEWIA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
	STOJAK NA ROWERY
	OZNACZENIE WYSTĘPOWANIA HYDRANTU

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1 180 m²
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1 693,2 m²
PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - 5 591,7 m²

ROZPATRYWAC LĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ, JEDENA BRANŻA BEZ SPRAWDZENIA CONSENSU DO POZOSTAŁYCH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ ZMIANIE TECHNOLOGII, POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PRZY UKŁADANIU KAŻDEGO TYPU IZOLACJI NARÓŻA WYPUKŁE MAJĄ BYĆ WYKONANE JAKO UKOSOWANE, A WKŁĘSŁE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKŁADANIE IZOLACJI JEST NIEDOPUSZCZALNE.

WSZELKIE OPIERZENIA I OBRÓBKI POWINNY BYĆ WYKONANE Z ZACHOWANIEM LINII PROSTYCH I UŚWYTOWANE W PŁASZCZYZNACH PIONOWEJ LUB POZIOMEJ. NIEPRAWIDŁOWE JEST FALOWANIE W PŁASZCZYZNIE LUB POZOSTAWIENIE WIDOCZNYCH SZRZWIŁ.

NA PRZEJŚCIACH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I STROPY NALEŻY STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.

WYMIARY I POŁOŻENIE WSZELKICH OTWORÓW I BRUZI NA INSTALACJE SPRAWDZIĆ, CO DO ZGODNOŚCI Z PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI I UZGODNIĆ JE Z WYKONAWCĄ ROBÓT.

PROJEKT NIE OBEJMUJE DOBORU I RODZAJU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, SŁUŻĄCYCH PRODUKCJI, DLATEGO MOŻE NIE OBEJMUJĄC WSZYSTKICH ZAGADNIENI KONIECNYCH DLA POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

Zestawienie pomieszczeń				Zestawienie pomieszczeń				Zestawienie pomieszczeń					
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		
Poziom 0	0/01	Łącznik	11,4	Poziom +1	0/33	Komunikacja	158,1	Poziom +2	1/28	Hol	36,4		
	0/02	Wiatrołap	67,6		0/35	WC	3,9		1 407,9 m²				
	0/03	Hol	36,7		0/36	Korytarz	7,1						
	0/04	Szatnia	115,8				1 497,0 m²						
	0/05	WC Niepełnosprawnych	5,6										
	0/06	Pokój Nauczycielski	107,5		1/01	Komunikacja	41,7			2/01	Komunikacja	41,7	
	0/07	WC Nauczycieli Męskie	7,4		1/02	Pom. techniczne	21,4			2/02	Pom. techniczne	21,4	
	0/08	WC Nauczycieli Dams...	6,4		1/03	Pom. techniczne	7,0			2/04	Pom. gospodarcze	6,5	
	0/09	WC Damskie	4,7		1/04	Pom. gospodarcze	6,5			2/05	Sala nr 14	76,0	
	0/10	WC Męskie	5,8		1/05	Sala nr 05	76,3			2/06	Zaplecze sali nr 14	9,6	
	0/11	Komunikacja	77,6		1/06	Zaplecze sali nr 5	9,7			2/07	Sala nr 15	106,3	
	0/12	Sekretariat	35,3		1/07	Sala nr 06	106,8			2/08	Zaplecze sali nr 15	3,8	
	0/13	Pokój Dyrektora	24,3		1/08	Zaplecze sali nr 6	3,8			2/09	WC Niepełnosprawnych	5,5	
	0/14	Zaplecze świetlicy	18,5		1/09	WC Niepełnosprawnych	5,5			2/10	WC Damskie	8,7	
	0/15	Świetlica	184,6		1/10	WC Damskie	8,7			2/11	WC Męskie	12,3	
	0/16	Komunikacja	45,5		1/11	WC Męskie	12,3			2/12	Sala nr 16	87,6	
	0/17	Stołówka	109,0		1/12	Sala nr 07	87,6			2/13	Zaplecze sali nr 16	4,7	
	0/18	Wydawalnia	13,3		1/13	Zaplecze sali nr 7	4,7			2/14	Sala nr 17	87,6	
	0/19	Zmywalnia	8,1		1/14	Sala nr 8	87,6			2/15	Zaplecze sali nr 17 i 18	10,0	
	0/20	Dostawy	9,8		1/15	Zaplecze sali nr 8 i 9	10,0			2/16	Sala nr 18	87,6	
	0/21	Pom. socjalne	5,6		1/16	Sala nr 9	87,6			2/17	Sala nr 19	87,6	
	0/22	Sala nr 01	85,2		1/17	Sala nr 10	87,6			2/18	Zaplecze sali nr 19 i 20	10,0	
	0/23	Zaplecze sali nr 1 i 2	9,9		1/18	Zaplecze sali nr 10 i 11	10,0			2/19	Sala nr 20	87,6	
	0/24	Sala nr 02	85,2		1/19	Sala nr 11	87,6			2/20	Sala nr 21	87,6	
	0/25	Sala nr 03	84,9		1/20	Sala nr 12	87,6			2/21	Zaplecze sali nr 21 i 22	10,0	
	0/26	Zaplecze sali nr 3	5,0		1/21	Zaplecze sali nr 12 i 13	10,0			2/22	Sala komputerowa	83,4	
	0/27	Sala nr 04	80,7		1/22	Sala nr 13	83,4			2/23	Pom. gospodarcze	2,0	
	0/28	Zaplecze sali nr 4	5,0		1/23	Pom. gospodarcze	2,0			2/24	WC Damskie	16,8	
	0/29	Pom. gospodarcze	2,0		1/24	WC Damskie	16,8			2/25	WC Męskie	16,9	
	0/30	WC Damskie	16,8		1/25	WC Męskie	16,9			2/26	Klatka schodowa	28,9	
	0/31	WC Męskie	16,9		1/26	Klatka schodowa	28,9			2/27	Komunikacja	363,5	
	0/32	Klatka schodowa	29,8		1/27	Komunikacja	363,5			2/28	Hol	36,4	
											4 311,9 m²		