
PRZEDMIAR ROBÓT

Montaż huśtawki przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk

NAZWA INWESTYCJI : Montaż huśtawki przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem
ADRES INWESTYCJI : jednostka ewidencyjna: 062014_2 ZAMOŚĆ, obręb ewidencyjny: 0028 WYSOKIE, nr dz. 253
INWESTOR : Gmina Zamość
ADRES INWESTORA : Ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch Monika Bandrowska
DATA OPRACOWANIA : maj 2026r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2026 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| Montaż huśtawki przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem | | | | | |
| 1 | | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 1.1 | KNR-W 2-01 0212-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład (uro- bek do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie) 48,00*0,30 | m ³ m ³ | 14,40 | |
| | | | | RAZEM | 14,40 |
| 1.2 | KNNR 6 0103-0302 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 48,00 | m ² m ² | 48,00 | |
| | | | | RAZEM | 48,00 |
| 2 | | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA | | | |
| 2.1 | KNR 9-11 0201-02 | Analogia: Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym, geowłóknina min. 300g/m ² 48,00 | m ² m ² | 48,00 | |
| | | | | RAZEM | 48,00 |
| 2.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod obrzeża gumowe, beton C12/15 z oporem 30,00*0,043 | m ³ m ³ | 1,29 | |
| | | | | RAZEM | 1,29 |
| 2.3 | KNR 2-31 0407-01 | Elastyczne obrzeża gumowe bezpieczne 5x25x100cm bez podsypki piaskowej bez wypełnienia spoin zaprawą cementową, ława z betonu C12/15 z oporem 30,00 | m m | 30,00 | |
| | | | | RAZEM | 30,00 |
| 2.4 | KNR 2-23 0301-0401 | Nawierzchnia bezpieczna z piasku rzecznoego, warstwa grubości 30cm 48,00*0,30 | m ³ m ³ | 14,40 | |
| | | | | RAZEM | 14,40 |
| 3 | | WYPOSAŻENIE | | | |
| 3.1 | Kalkulacja in- dywidualna | Dostawa i montaż huśtawki wraz z fundamentami 1 | szt szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |