

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 45260000-7
podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI: *Wymiana pokrycia dachowego na budynkach 6 i 7 Świętokrzyskiego
Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny*

ADRES INWESTYCJI: *ul. Prosta 32, 25-371 Kiece*

NAZWA INWESTORA: *Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny*

ADRES INWESTORA: *ul. Prosta 30, 25-371 Kielce*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlana *Artur Pałys*

DATA OPRACOWANIA: *07.04.2026*

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: *0,00 zł*

SŁOWNIE: *zero i 0/100 zł*

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH 6 i 7 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH 6 i 7 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY						
1		Budynek 6				
1 d.1	KNR 4-03 1140-05 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 12 m	m	4 * 6,4 = 25,600	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	152,780	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	152,780	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	(4,5 * 2 + 11,6 * 2 + 19,45) * 0,3 = 15,495	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0441-06 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - krokwie	m3	20 * 0,14 * 0,14 * 4,75 = 1,862	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja istniejącej konstrukcji więźby dachowej preparatami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną	m2	91,200	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja istniejącej konstrukcji więźby dachowej preparatami zabezpieczającymi do stopnia NRO	m2	91,200	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	20 * 0,14 * 0,14 * 4,75 = 1,862	0,00	0,00
9 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie istniejących instalacji oraz urządzeń na dachu (sprężarka, centrale, przewody freonowe)	kpl.	1,000	0,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiału z rozbiórki dachu na odległość 2 km z jego utylizacją	m3	12,000	0,00	0,00
11 d.1	KNR AT-09 0103-03	Membrana dachowa układana na krokwiach wpuszczona w rynnę	m2	152,780	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	152,780	0,00	0,00
13 d.1	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną na rabek stojący (panel klik) kolor dobrać do istniejącego dachu w części wschodniej	m2	152,780	0,00	0,00
14 d.1	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylzniki pod gąsiory	m	27,000	0,00	0,00
15 d.1	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	27,000	0,00	0,00
16 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów dorynnowych, podrynnowych	m	(4,5 * 2 + 11,6 * 2 + 19,45) * 2 = 103,300	0,00	0,00
17 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów	m2	(4,9 + 4,9 + 10,45 + 12,1) * 0,35 = 11,323	0,00	0,00
18 d.1	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu - listwa startowa wentylacyjna	m	51,650	0,00	0,00
19 d.1	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m	19 + 11 + 11 + 4 + 4 = 49,000	0,00	0,00
20 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie o szer. min 35cm - ocynkowane , malowane proszkowo	m	12,7 + 0,9 + 0,9 = 14,500	0,00	0,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH 6 I 7 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.1	KNR-W 2-17 0152-02 z.o.3.3. 9902 z.o.3.6. 9904-2	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	2,000	0,00	0,00
22 d.1	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	1,000	0,00	0,00
23 d.1	KNR AT-17 0103-03 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm	5,000	0,00	0,00
24 d.1	KNR 2-17 0138-01 z.o.3.8. 9907	Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - do przewodów stalowych i aluminiowych - montaż w betonie lub żelbecie	szt.	5,000	0,00	0,00
25 d.1	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2	(150) * 0,8 = 120,000	0,00	0,00
26 d.1	KNR 2-02 1505-11 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych kominów	m2	(12,1) * 0,8 = 9,680	0,00	0,00
27 d.1	KNR-W 5-08 0618-01 z.o. 9901-5	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych do blachy płaskiej (rąbek) - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	szt.	6,000	0,00	0,00
28 d.1	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowlu o wys.do 12 m	pomi ar.	2,000	0,00	0,00
29 d.1	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.	2,000	0,00	0,00
30 d.1	KNR 2-02 1612-06 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	10,000	0,00	0,00
Razem dział: Budynek 6						0,00
2	Budynek 7					
31 d.2	KNR 4-03 1140-05 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - budowlu o wys.do 12 m	m	58,000	0,00	0,00
32 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	28,75 * 8 + 100,36 + 31,0 + 167,79 + 105,78 + 53,77 + 38,92 = 727,620	0,00	0,00
33 d.2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	713,550	0,00	0,00
34 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	(35,8 + 27,8 + 15 + 13 + 21 + 15 + 21 + 13 + 11 * 4 + 24 + (11 + 8 + 7 + 4,8 + 9,3 + 4 + 2,8 + 5,6 + 4 + 3,2 + 4,4) + 4,2 * 4) * 0,3 = 93,150	0,00	0,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH 6 i 7 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
35 d.2	KNR-W 4-01 0441-09 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - płotki śniegowe	m	$26 + 13,5 + 12 + 19,5 + 10 + 34,5 = 115,500$	0,00	0,00
36 d.2	KNR-W 4-01 0545-04 analogia	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	45,000	0,00	0,00
37 d.2	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja istniejącej konstrukcji więźby dachowej preparatami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną	m2	460,000	0,00	0,00
38 d.2	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja istniejącej konstrukcji więźby dachowej preparatami zabezpieczającymi do stopnia NRO	m2	460,000	0,00	0,00
39 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie istniejących instalacji oraz urządzeń na dachu (sprężarka, centrale, przewody freonowe)	kpl.	1,000	0,00	0,00
40 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiału z rozbiórki dachu na odległość 2 km z jego utylizacją	m3	36,000	0,00	0,00
41 d.2	KNR AT-09 0103-03	Membrana dachowa układana na krokwiach wpuszczona w rynnę	m2	727,620	0,00	0,00
42 d.2	KNR 2-02 0410-04	Łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	727,620	0,00	0,00
43 d.2	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną na rabek stojący (panel klik) kolor dobrać do istniejącego dachu w części wschodniej	m2	727,620	0,00	0,00
44 d.2	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylatory pod gąsior	m	$21,65 + 12,97 + 11 * 5 + 4,37 * 4 + 0,5 = 107,600$	0,00	0,00
45 d.2	NNRNKB 202 0539-01	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	$11 * 5 + 4,35 * 4 + 12,95 + 21,65 + 0,5 = 107,500$	0,00	0,00
46 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m	45,000	0,00	0,00
47 d.2	NNRNKB 202 0539-02	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów dorynnowych i podrynnowych	m	$27,8 + 14,86 + 12,95 + 20,95 + 11,05 + 35,8 + 6,55 * 2 + 5,65 * 2 + 45 = 192,810$	0,00	0,00
48 d.2	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu - listwa startowa wentylacyjna	m	$35,8 + 27,8 + 14,86 + 12,95 + 20,95 + 11,06 + 6,55 * 2 + 5,65 * 2 = 147,820$	0,00	0,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH 6 i 7 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Kosztozestawienie ofertowe

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
49 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki kominów	m2	(11 + 8 + 7 + 4,8 + 9,3 + 4 + 2,8 + 5,6 + 4 + 3,2 + 4,4) * 0,35 = 22,435	0,00	0,00
50 d.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m	26,5 + 13,5 + 11,8 + 19,5 + 11 + 34,8 + 6 + 5 + 6 + 5 = 139,100	0,00	0,00
51 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie o szer. min 35cm - ocynkowane , malowane proszkowo	szt.	6,62 + 1,84 + 3,5 + 21,65 + 7,85 + 13,65 + 3,9 + 6,95 + 0,55 = 66,510	0,00	0,00
52 d.2	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 60x35	szt.	17,000	0,00	0,00
53 d.2	KNR-W 2-17 0152-02 z.o.3.3. 9902 z.o.3.6. 9904-2	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.	18,000	0,00	0,00
54 d.2	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	1,000	0,00	0,00
55 d.2	KNR AT-17 0103-03 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm	13,000	0,00	0,00
56 d.2	KNR 2-17 0138-01 z.o.3.8. 9907	Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - do przewodów stalowych i aluminiowych - montaż w betonie lub żelbecie	szt.	13,000	0,00	0,00
57 d.2	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m2	(28,75 * 8 + 100,36 + 31,0 + 167,76 + 105,78 + 53,77) * 0,8 = 550,936	0,00	0,00
58 d.2	KNR 2-02 1505-11 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi odpornymi na działanie czynników atmosferycznych kominów	m2	(11 + 8 + 7 + 5 + 9,3 + 4 + 2,8 + 5,6 + 4 + 3,2 + 4,4) * 1,0 = 64,300	0,00	0,00
59 d.2	KNR-W 5-08 0618-01 z.o. 9901-5	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych do blachy płaskiej (rąbek) - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m - połączenie inst. odgromowej - pionów oraz kominów do blachy	szt.	14 + 10 = 24,000	0,00	0,00
60 d.2	KNR-W 5-08 0606-02 z.o. 9901-5	Ponowny montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m	m	30 * 1,5 = 45,000	0,00	0,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH 6 i 7 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I
NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
61 d.2	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowlę o wys.do 12 m	pomi ar.	6,000	0,00	0,00
62 d.2	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.	6,000	0,00	0,00
63 d.2	KNR 2-02 1612-06 z.sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.	14,000	0,00	0,00
Razem dział: Budynek 7						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH 6 i 7 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM MATKI I
NOWORODKA SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Budynek 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Budynek 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**