

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45443000-4	Roboty elewacyjne
45441000-0	Roboty szklarskie
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku gospodarczego nr inw 108/795

ADRES INWESTYCJI: Prawików 14  
55-100 Wołów

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadlesnictwo Wołów

ADRES INWESTORA: ul. Leśna 37  
55-100 Wołów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Matuszak

DATA OPRACOWANIA: 26.02.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
26.02.2026

Data zatwierdzenia

Zakres prac:

1. malowanie elewacji - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
2. malowanie stolarki okiennej- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
3. rozbiórka deskowania wiaty
4. wzmocnienie konstrukcji wiaty
5. malowanie słupów wiaty
6. wymiana bram garażowych - 2 szt. na bramy segmentowe panelowe

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		BUDYNEK GOSPODARCZY			
1.1		elewacja			
1 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(13,63 * 2 + (6,96 + 0,25 * 2) * 2) * 2,60	m2	109,668	
		0,5 * (6,96 + 0,25 * 2) * 3,5 * 2	m2	26,110	
				RAZEM	135,778
2 d.1.1	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.1	m2	135,778	
				RAZEM	135,778
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		1,19 * 0,25 * (2 + 4)	m2	1,785	
		1,49 * 0,25 * (2 + 2)	m2	1,490	
				RAZEM	3,275
1.2		bramy garażowe			
4 d.1.2	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - bramy segmentowe gr 40mm; kolor brązowy, otwieranie ręczne	m2		
		2,10 * 2,37	m2	4,977	
		2,10 * 2,37	m2	4,977	
				RAZEM	9,954
1.3		stolarka okienna			
5 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie okien zespolonych	m2		
		1,19 * 0,85 * 2	m2	2,023	
		1,19 * 0,85 * 4	m2	4,046	
		1,49 * 0,85 * 2	m2	2,533	
		1,49 * 0,85 * 2	m2	2,533	
				RAZEM	11,135
6 d.1.3	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - biały	m2		
		poz.5	m2	11,135	
				RAZEM	11,135
7 d.1.3	KNR-W 4-01 1103-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		1,49 * 0,85	m2	1,267	
				RAZEM	1,267
8 d.1.3	KNR-W 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	7,200
9 d.1.3	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.3	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		drzwi poddasze			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.4	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
12 d.1.4	TZKNBK XX 1301-04	Skrzydła drzwiowe proste płytowe gładkie ze sklejki lub płyty pilśniowej o gr. do 35 mm i wielkości do 2.00 m2	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
13 d.1.4	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		1,00 * 0,25	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
1.5		wiata ściany			
14 d.1.5	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m2		
		(2,31 + 3,10) * 2,70	m2	14,607	
				RAZEM	14,607
15 d.1.5	KNR-W 4-01 0631-01 analogia	malowanie słupów drewnianych	m2		
		(0,12 * 4) * 2,70 * (4 + 2 + 3)	m2	11,664	
		(0,12 * 2 + 0,2 * 4) * 3,09 * 5	m2	16,068	
		(0,14 * 2 + 0,12 * 2) * (3,09 * 2 + 7)	m2	6,854	
				RAZEM	34,586
1.6		wiata wzmocnienie			
16 d.1.6	KNR-W 4-01 0436-02	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
		3,09	m	3,090	
				RAZEM	3,090
17 d.1.6	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		3,09 + 0,25	m	3,340	
				RAZEM	3,340
18 d.1.6	KNR-W 4-01 0436-06	Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania	m		
		poz.16	m	3,090	
				RAZEM	3,090
19 d.1.6	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700
1.7		kominy			
20 d.1.7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kolor uzgodniony z Zamawiającym	m2		
		(0,4 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 * 2	m2	11,400	
		0,4 * 1,5 * 2	m2	1,200	
				RAZEM	12,600
1.8		inne			
21 d.1.8	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000