

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4	Tynkowanie
45431000-7	Kładzenie płytek
45442100-8	Roboty malarskie
45442180-2	Powtórne malowanie
NAZWA INWESTYCJI:	Remont kancelarii leśnictwa Prawików znajdującej się w budynku leśniczówki
ADRES INWESTYCJI:	Prawików 14 55-100 Wołów
NAZWA INWESTORA:	PGL LP Nadleśnictwo Wołów
ADRES INWESTORA:	ul. Leśna 37 55-100 Wołów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Krzysztof Matuszak
DATA OPRACOWANIA:	26.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
26.02.2026

Data zatwierdzenia

Zakres prac:

1. demontaż drewnianej boazerii
2. wykonanie tynków na ścianach z boazerią
3. wykonanie gładzi
4. malowanie ścian i sufitów - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
5. wymiana lamp oświetleniowych na lampy led
6. dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody
7. montaż odspojonych płytek posadzkowych
8. malowanie drzwi wewnętrznych - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KANCELARIA			
1.1		rozbiorki			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - rozebranie	m2		
		2,23 * 2,43	m2	5,419	
		4,85 * 2,43	m2	11,786	
		(4,85 - 3,68) * 2,43	m2	2,843	
		0,6 * 2 * 2,15	m2	2,580	
		4,91 * 1,5	m2	7,365	
				RAZEM	29,993
2 d.1.1	KNR-W 2-02 20202-01 analogia	Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach surowych cegłanych - rozebranie	m2		
		poz.1	m2	29,993	
				RAZEM	29,993
1.2		tynki pod boazerią			
3 d.1.2	KNR 4-01 0726-06 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.1	m2	29,993	
		1	m2	1,000	
				RAZEM	30,993
1.3		malowanie sciany			
4 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,85 + 2,23 * 2 + 0,85 * 2 + (4,85 - 3,68)) * 2,43	m2	29,597	
		(4,91 + 1,87 * 2 + (4,91 - 3,68)) * 2,39	m2	23,613	
		(1,50 * 2 + 2,22 * 2) * 0,41	m2	3,050	
		(2,15 * 2 + 3,68 * 1,2) * 0,6	m2	5,230	
				RAZEM	61,490
5 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.4	m2	61,490	
				RAZEM	61,490
6 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.5	m2	61,490	
				RAZEM	61,490
7 d.1.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami latorsowymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.4	m2	61,490	
				RAZEM	61,490
8 d.1.3	KNR 4-01 1212-02 analogia	Malowanie ścian lakierem lamperyjnym	m2		
		(4,85 + 2,23 * 2 + 0,85 * 2 + (4,85 - 3,68)) * 1,5	m2	18,270	
		(4,91 + 1,87 * 2 + (4,91 - 3,68)) * 1,5	m2	14,820	
		0,6 * 2 * 1,5	m2	1,800	
				RAZEM	34,890
9 d.1.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - fototapeta z motywem lasu - do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		4,85 * 2,43	m2	11,786	
				RAZEM	11,786
1.4		malowanie sufity			
10 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		2,23 * 4,85 * 1,2	m2	12,979	
		1,82 * 4,91 * 1,2	m2	10,723	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,50 * 2,22 * 1,2	m2	3,996	
				RAZEM	27,698
11 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.10	m2	27,698	
				RAZEM	27,698
12 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.11	m2	27,698	
				RAZEM	27,698
13 d.1.4	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		poz.10	m2	27,698	
				RAZEM	27,698
1.5		posadzka			
14 d.1.5	KNR AT-42 0105-02 analogia	rozbiórka płytek	m2		
		0,3 * 0,3 * 25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
15 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.14	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
16 d.1.5	KNR AT-42 0102-02	Naprawa podłóży pod okładziny podłogowe przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		poz.14	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
17 d.1.5	KNR AT-42 0102-04	Przygotowanie podłóży pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje cementowe	m2		
		poz.14	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
18 d.1.5	KNR AT-42 0105-02	Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm wewnątrz pomieszczeń - materiał inwestora	m2		
		poz.14	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
1.6		stolarka			
19 d.1.6	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.6	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.6	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.6	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
1.7		oświetlenie			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.7	KNR-W 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.7	KNR-W 5-08 0509-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw led lampy 60x60	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.8		woda i co			
25 d.1.8	KNR-W 2-15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody - montaż przepływowego podgrzewacza wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.8	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000